

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej.
 Obiekt: Kanalizacja deszczowa.
 Rodzaj robót: Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Miejska Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

05-07-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Sieć - Roboty ziemne-sieć kanalizacji deszczowej				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa w terenie równinnym	km	0,075
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku	m³	7,500
1	3	KNNR N001-02-01-08-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m³	46,100
1	4	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głęb do 3,0 m	m²	107,000
1	5	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m³	38,100
1	6	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	53,600
1	7	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m³	53,600
1	8	KNNR N011-05-01-05-00	Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu- grunt stabilizowany sytkim betonem B15	m³	11,000
1	9	KNR 201-06-07-01-00	Igłofiltr wpylkiwane w grunt głęb do 4,0 m	szt	20,000
1	10	KNNR N010-26-14-01-00	Analoia - umocnienie rowu płytami ażurowymi	m²	66,200
1	11	KNNR N010-26-14-01-00	Analoia - umocnienie rowu płytami pełnymi	m²	3,600
1	12	KNR 201-04-21-03-00	Analogia - regulacja rowów	m³	10,500
2	Roboty montażowe - sieć kanalizacji deszczowej				
2	13	KNNR N011-05-02-04-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC lite kl.S SDR34 ø 315 w wykopie umocnionym suchym	metr	47,900
2	14	KNR 218-01-09-04-00	Analogia - rura PR-RC SDR11 dn200mm	metr	26,800
2	15	KNR 218-01-09-04-00	Analogia - rura ochronna PR-RC SDR11 dn400mm	metr	26,000
2	16	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000	szt	2,000
2	17	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z osadnikiem 1,0m	szt	3,000
2	18	KNR 218-06-13-01-00	Analogia - przepięcie istniejącej sieci	szt	1,000
2	19	KNR 218-04-12-01-05	Przeciąganie rurociągu ø 315 w rurach ochronnych	metr	26,000
2	20	KNNR N010-18-01-01-00	Analogia - wylot wg KPED 01.20 dn200mm z umocnieniem dna i skarp	szt	1,000
2	21	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	26,800
2	22	KNR 218-08-04-04-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 300	metr	47,900
2	23	KNR 405-04-09-01-00	Demontaż studni rewizyjnej ø 1000	kmpl	1,000
3	Rozebranie / odtworzenie nawierzchni utwardzonej				
3	24	N006-08-02-03-00	Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m²	84,000
3	25	N006-08-01-07-00	Ręczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych grub 8 cm	m²	84,000
3	26	N006-08-01-05-00	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm	m²	84,000
3	27	N006-08-01-01-00	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m²	84,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	28	N006-08-05-07-00	Analogia - rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych	m ²	26,000
3	29	N006-03-07-03-00	Analogia - ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych	m ²	26,000
3	30	N006-01-13-01-00	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	84,000
3	31	N006-01-09-02-10	Podbudowa betonowa grub 15 cm	m ²	84,000
3	32	N006-01-10-03-00	Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 8 cm	m ²	84,000
3	33	N006-03-08-02-20	Nawierzchnia asfaltowa grub 4 cm	m ²	84,000