

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo znak: **ZP-IX.271.1.2023.PN/5**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie" – znak sprawy ZP-IX.271.1.2023.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Proszę o odpowiedź na pytania - dot. Znak sprawy: ZP-IX.271.1.2023.PN:

1. W przedmiarze budowlanym jest poz. 120 - Sprzęt p.poż. - 1 kpl. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie sprzętu p.poż. Jest to niezbędne do dokonania wyceny.
2. W przedmiarze budowlanym jest poz. 130 - Dostawa i montaż - Podnośnik śrubowy - parametry wg dokumentacji projektowej. Proszę o wskazanie w którym miejscu w dokumentacji projektowej przedstawione są parametry podnośnika lub uzupełnienie dokumentacji o te parametry. Jest to niezbędne do dokonania wyceny.
3. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie wykonania nawierzchni sportowej na sali sportowej ponieważ na przekrojach projektu architektury A-A, B-B, C-C jest, że ma być to nawierzchnia sportowa kauczukowa, natomiast w opisie technicznym architektury, opisie aranżacji wnętrz oraz w przedmiarach jest, że nawierzchnia ma być jako wykładzina pcv przeznaczona do sal gimnastycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad. 1.** Dobór ilość gaśnic wg zapisu w projekcie: "Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm³) zawartego w gaśnicach na 100 m² powierzchni strefy pożarowej" tj ok.11 gaśnic + 2 hydranty wewnętrzne (opisane na rysunku) oraz opisane w części opisu dotyczącym warunków ochrony p.poż.
- Ad. 2.** Parametry podnośnika określono w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1 SWZ w Wytycznych i Uwagach – „W projekcie przyjęto podnośnik pionowy przelotowy - dojścia zlokalizowane pod kątem 180 st. Wysokość podnoszenia max. 3m, 2 przystanki. Wymiar całkowity urządzenia z kasetą 131 x 152 cm”.
- Ad. 3.** Nawierzchnię na sali sportowej należy wykonać jako wykładzina pcv przeznaczoną do sal gimnastycznych. (jak w opisie technicznym architektury i opisie aranżacji wnętrz).

Z up. BURMISTRZA
Zamawiający
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny