
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI WEJŚCIO-
WYCH DO BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH PRZY ZS2 W CHEŁMNIE
ADRES INWESTYCJI : UL. SZKOLNA 14, DZ. NR 321, 86-200 CHEŁMNO
INWESTOR : POWIAT CHEŁMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. HARCERSKA 1, 86-200 CHEŁMNO
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 12.12.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
12.12.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE					
1	d.1.	Zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi	kpl		
1	kalk. własna		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- demontaż balustady	szt.		
d.1.	1306-01		szt.	2.000	
1	analogia	2.00		RAZEM	2.000
3	d.1.	Dopasowanie istniejących drzwi - zmiana kierunku otwierania, nowe drzwi wraz z obróbką ościeży	kpl		
1	wycena indywidualna		kpl	1.000	
		1.000		RAZEM	1.000
4	d.1.	Demontaż i montaż w wskazanym miejscu przez inwestora ławki z oparciem	kpl		
1	kalk. własna		kpl	4.000	
		4.00		RAZEM	4.000
5	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 cm- rozbranie schodów zewnętrznych	m ³		
d.1.	0302-01		m ³	1.224	
1	analogia	2.04*0.6		RAZEM	1.224
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.	m ²		
d.1.	0807-03		m ²	20.000	
1	analogia	20.00		RAZEM	20.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09		m ³	2.000	
1		2.00		RAZEM	2.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-10		m ³	2.000	
1		2.00		RAZEM	2.000
9	d.1.	utyliczacja gruzu	kpl		
1	kalk. własna		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.2 ROBOTY MONTAŻOWE					
10	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
d.1.	0102-05		m ²	9.900	
2		9.90		RAZEM	9.900
11	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
d.1.	0102-06		m ²	9.900	
2		9.90		RAZEM	9.900
12	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
d.1.	0103-02		m ²	9.900	
2		9.90		RAZEM	9.900
13	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem- 30cm	m ²		
d.1.	0113-01		m ²	9.900	
2		9.90		RAZEM	9.900
14	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-05		m ²	9.900	
2		9.90		RAZEM	9.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem , palisada h-30-50 3.60+1.75+2.95+1.91+1.91	m		
d.1.	0407-03				
2	analogia		m	12.120	
				RAZEM	12.120
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 12.12*0.25*0.25	m ³		
d.1.	0402-04				
2	analogia		m ³	0.758	
				RAZEM	0.758
17	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem- przełożenie istniejącej kostki wokół pochylni 10.00	m ²		
d.1.	1103-01				
2	analogia		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.90	m ²		
d.1.	0511-02				
2			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
19	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej- BALUSTRADA POCHYLINI MUSI ODPOWIADAC WARUNKOM OKREŚLONYM W § 298 W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE 1.00	kpl		
d.1.					
2			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 9	ROBOTY DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE						
1.2	10 - 19	ROBOTY MONTAŻOWE						
1	1 - 19	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: