
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ŚWIELTICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : RAĆZKI gm. Kluczewsko
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane związane z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Rączkach .gm. Kluczewsko					
1		Wymiana posadzki w pomieszczeniach 1.2 ; 1.4 , 1.5			
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	<pom. 1.2 i 1.5>4.23*5.0	m ²	21.15	
		<pom. 1.4>(17.92*10.69)-(4.76*5.55)	m ²	165.15	
				RAZEM	186.30
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	<pom. 1.2 i 1.5>4.23*6	m	25.38	
		<pom. 1.4>10.69*18	m	192.42	
				RAZEM	217.80
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	poz.1	m ²	186.30	
				RAZEM	186.30
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 5cm	m ²		
d.1	0609-03	poz.1	m ²	186.30	
				RAZEM	186.30
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	poz.1	m ²	186.30	
	1102-03				
				RAZEM	186.30
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.1	m ²	186.30	
				RAZEM	186.30
7	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-10	poz.1	m ²	186.30	
				RAZEM	186.30
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	<pom. 1.2 i 1.5>(4.23*2) +(5.0*4)	m	28.46	
		<pom. 1.4>(17.92*2)+(10.69*2)	m	57.22	
				RAZEM	85.68
9	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	poz.8	m	85.68	
				RAZEM	85.68
10	KNR 4-01	usunięcie z parteru budynku materiałów pochodzących z rozbirki posadzek	m ³		
d.1	0106-04	(poz.1*0.03)+(poz.2*0.1*0.1)	m ³	7.77	
				RAZEM	7.77
2		Wymiana stoalki drzwiowej			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	0354-05	1.4*2.1	m ²	2.94	
				RAZEM	2.94
12	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
d.2	1024-08	<Dw4>1.4*2.1	m ²	2.94	
				RAZEM	2.94
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.2	0318-02	(0.8+2.05*2)*3+(0.7+2.05*2)*2+(0.9+2.05*2)*2	szt.	34.30	
				RAZEM	34.30
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-01	(0.8*2.05)*3+(0.7*2.05)*2+(0.9*2.05)*2	m ²	11.48	
				RAZEM	11.48
3		Wymiana barierki i pochwyty stalowych na klatce schodowej			
17	KNR 4-01	Demontaż balustrad	szt.		
d.3	1306-01	3.5+1.5+3.5	szt.	8.50	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <pom. 0.2>(1.61*1.16)+(1.88*1.15) <pom. 0.3>(1.14*1.37)+(1.19*1.64) <pom. 0.7>6.1*3.43 <pom. 0.8>2.38*3.43	m ² m ² m ² m ²	 4.03 3.51 20.92 8.16	
				RAZEM	36.62
27	KNR AT-22 d.5 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.26	m ² m ²	 36.62	
				RAZEM	36.62
28	KNR AT-23 d.5 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.26	m ² m ²	 36.62	
				RAZEM	36.62
29	KNR AT-23 d.5 0216-03	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm <pom. 0.7>6.1*2+3.43*2 <pom. 0.8>2.38*2+3.43*2	m m m	 19.06 11.62	
				RAZEM	30.68
6		Wymiana instalacji wod-kan wraz z urządzeniami sanitarnymi w pom. 0.2 i 03			
30	KNR 2-15 d.6 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
31	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 4-02 d.6 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 4-02 d.6 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR 4-02 d.6 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 4-02 d.6 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
7		Wywóz materiałów z rozbiórek			
36	KNR 4-01 d.7 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 11 km 44.56*0.03+36.62*0.03 poz.67	m ³ m ³ m ³	 2.44 0.50	
				RAZEM	2.94
8		Wymiana instalacji elektrycznej - oświetleniowej i siłowej wraz z oprawami, łącznikami i gniazdkami			
37	KNR 4-03 d.8 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle <pom. 0.10>4.40*2+5.18*2+3.03*2 <pom. 0.11>4.20*2+5.34*2+3.03*2 <trasa przewodu od rozdzielnic do pom. 0.10>(6.10+2.5+1.62+3.4+2)	m m m m	 25.22 25.14 15.62	
				RAZEM	65.98
38	KNR 5-08 d.8 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - przewód YDY 3x1,5mm ² poz.37	m m	 65.98	
				RAZEM	65.98
39	KNR 5-08 d.8 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - przewód YDY 3x2,5mm ² poz.37	m m	 65.98	
				RAZEM	65.98
40	KNR 5-08 d.8 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie montowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
41	KNR 5-08 d.8 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (plafonier LED) zwykłych przykręcanych, końcowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 5-08 d.8 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
43	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
44	KNR 5-08 d.8 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9		IWykonanie obwodu instalacji siłowej trójfazowej wraz z gniazdem trójfazowym (od tablicy rozdzielczej) w pomieszczeniu nr 1.3			
45	KNR 4-03 d.9 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2.0+4.0+3.0+3.0+4.3	m m	16.30	
				RAZEM	16.30
46	KNR 5-08 d.9 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - przewód YDY 5x2,5mm poz.45	m m	16.30	
				RAZEM	16.30
10		Wymiana tablicy głównej elektrycznej wraz zabezpieczeniami na klatce schodowej			
47	Kalkulacja d.10 własna	Wymiana tablicy głównej elektrycznej wraz zabezpieczeniami na klatce schodowej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11		Wykonanie ścianki działowej z płyt g-k z wypełnieniem wełną mineralną grub. 10cm pomiędzy pom. nr 1.2 i 1.5			
48	NNRNKB d.11 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 5.0*3.3	m ² m ²	16.50	
				RAZEM	16.50
49	KNR 2-02 d.11 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 5.0*3.3	m ² m ²	16.50	
				RAZEM	16.50
12		Wykonanie kabin wc w pom. nr 1.5			
50	Kalkulacja d.12 własna	Dostawa i montaż ścianek z drzwiami (ścianki systemowe z płyty wiórowej laminowanej z okuciami ze stali nierdzewnej) (1.2*4+3.3)*2.0	m ² m ²	16.20	
				RAZEM	16.20
13		Wykonanie instalacji wod-kan wraz z białym montażem w pom. 1.5			
51	Kalkulacja d.13 własna	Wykonanie instalacji wod-kan 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 2-15 d.13 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR 2-15 d.13 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 2-15 d.13 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR 2-15 d.13 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem sputującym 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14		Likwidacja sceny w pomieszczeniu nr 1.4			
56	Kalkulacja d.14 własna	Likwidacja sceny wraz z wywozem materiału z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
15		Likwidacja wystających przewodów elektrycznych po kinkietach w pomieszczeniu nr 1.4			
57	Kalkulacja d.15 własna	Likwidacja wystających przewodów elektrycznych po kinkietach 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16		Demontaż boazerii i obicia korkowego na ścianach w pomieszczeniu nr 1.4			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.16	Kalkulacja własna	Demontaż boazerii i obicia korkowego na ścianach 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17		Dostawa i montaż przemysłowego okapu kuchennego z wentylatorem wyciągowym w pomieszczeniu nr 1.3.			
59 d.17	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż przemysłowego okapu kuchennego z wentylatorem wyciągowym 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
60 d.17	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % [(0.16*3.14)*3]	m ² m ²	1.51	
				RAZEM	1.51
61 d.17	KNR-W 2-16 0508-06	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 60-70 mm o śr. zewnętrznej 168-219 mm 1.51	m ² m ²	1.51	
				RAZEM	1.51
18		Likwidacja drzwi wejściowych od strony klatki schodowej do pom. nr 1.2 i zamurowanie otworu			
62 d.18	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.18	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 1.0*2.0	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
64 d.18	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.0*2	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
19		Wykonanie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem drzwi wejściowych do pomieszczenia nr 1.5 z klatki schodowej			
65 d.19	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C120 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
66 d.19	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
67 d.19	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.0*0.25	m ³ m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
68 d.19	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.19	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone (0.9*2.05)	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85