

## Przedmiar robót

**NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. WODZISŁAW ŚLĄSKI , UL. PARKOWA 4**

**TERMO KOMIN** Sp. z o.o.  
Spółka Komandytowa  
ul. Michała Grażyńskiego 108  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
REGON 365010524, NIP 5472163203  
mail; info@furanflex-polska.pl  
tel. 33/475 20 21

**KOSZTORYSOWANIE BUDÓW**  
**Członek Stowarzyszenia Kosztorysantów**  
**Budowlanych w Warszawie**

Inż. Ryszard Kil  
0-668 532 667

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. WODZISŁAW ŚLĄSKI , UL. PARKOWA 4</b>		
1	Rozdział	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>		
1.1	Element	<b>PION KOMINOWY I</b>		
1	KNR 401/203/13 analogia	Wyremontowanie czapy kominowej, ocieplenie komina 1,15mx0,55mx0,07m	szt	1,000
1.2	Element	<b>PION KOMINOWY II</b>		
2	KNR 401/203/13 analogia	Wyremontowanie czapy kominowej, ocieplenie komina 2,2mx0,55mx0,07m	szt	1,000
1.3	Element	<b>PION KOMINOWY III/P.1,2,3</b>		
3	KNR 401/203/13 analogia	Wyremontowanie czapy kominowej, ocieplenie komina 2,1mx0,55mx0,07m	szt	1,000
4	KNRW 401/100 7/5 analogia	Udrożnienie drzwiczek kominowych	szt	2,000
5	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m2	30,000
6	kalk. własna	Udrażnianie przewodów kominowych przy pomocy zestawu przepychaczy, szczotki i wymiarowanie przewodu kominowego kulą wymiarową przy użyciu zestawu linowego	m	9,000
7	KNR 401/310/3 analogia	Przewody kominowe - wykucie otworów montażowych	szt	2,000
8	KNNRS 8/205/8	Wstawienie trójnika kominowego o średnicy 150 mm na ścianie oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin - ze stali kwasoodpornej	kpl	1,000
9	KNR AT 45/102/6 + KNR AT 45/102/14	Uszczelnienie kanału kominowego o średnicy 150 mm materiałem atestowanym kompozytowym, termoutwardzalnym parą pod ciśnieniem (zakres obejmuje dostawę materiałów, montaż wkładu i podłączenie urządzeń)	m	9,000
1.4	Element	<b>PION KOMINOWY IV</b>		
10	KNR 401/203/13 analogia	Wyremontowanie czapy kominowej, ocieplenie komina 2,35mx0,55mx0,07m	szt	1,000
1.5	Element	<b>PION KOMINOWY V</b>		
11	KNR 401/203/13 analogia	Wyremontowanie czapy kominowej, ocieplenie komina 1,1mx0,55mx0,07m	szt	1,000

**Tabela elementów scalonych**

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>	
1.1	PION KOMINOWY I	
1.2	PION KOMINOWY II	
1.3	PION KOMINOWY III/P.1,2,3	
1.4	PION KOMINOWY IV	
1.5	PION KOMINOWY V	
	<b>DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA</b>	
	Razem DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA netto	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	Razem NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH. WODZISŁAW ŚLĄSKI , UL. PARKOWA 4 netto	