



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch urządzeń klimatyzacyjnych do:

pomieszczenia materiałów sterylnych w Centralnej Sterylizatorni – 1 szt. KLIMATYZATORA

magazynu odpadów medycznych – 1 szt. KLIMATYZATORA

Specyfikacja:

- 1) Miejsce instalacji urządzenia klimatyzacyjnego nr 1: Budynek Pawilonu D, Centralna Sterylizatornia, pomieszczenie materiałów sterylnych o kubaturze 202 m³ nie posiadające okien, posiadające drzwi, stanowiące dostęp do 2 sterylizatorów parowych. Wymagana temperatura w pomieszczeniu 16-22°C.
 - 2) Miejsce instalacji urządzenia klimatyzacyjnego nr 2: Łącznik Pawilonu C z Budynkiem RTG CMPW, magazyn odpadów medycznych o kubaturze 66 m³ nie posiadające okien, posiadające drzwi, Wymagana temperatura w pomieszczeniu 2-8°C.
- Moc klimatyzatora Wykonawca jest zobowiązany dobrać w celu utrzymania temperatury wewnętrznej pomieszczenia jak wyżej.
 - Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zamontowana na suficie lub ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzający w użytkowaniu pomieszczenia.
 - Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na ścianie zewnętrznej z możliwością dostępu do urządzenia na czas serwisu.
 - Instalacja odprowadzenia skroplin musi być realizowana w sposób grawitacyjny na zewnątrz pomieszczenia lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego podczas montażu.
 - W Centralnej Sterylizatorni pilot urządzenia będzie zainstalowany na ścianie wewnętrznej pomieszczenia w specjalnym uchwycie.
 - W magazynie odpadów medycznych sterownik zostanie umieszczony w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.
 - Instalacje freonowe i odciekowe muszą być prowadzone w obudowie z korytek lub rur PVC odpornych na dezynfekcję. Dopuszczalna trasa prowadzenia instalacji po przegrodach wewnętrznych z zachowaniem minimalnych ilości zagięć.

- Wykonawca skieruje do wykonania instalacji elektrycznych związanych z urządzeniem elektryka z uprawnieniami SEP.
- Doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca instalacji urządzenia jest po stronie Zamawiającego.
- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.

Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
2. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
3. Wykonawca zobowiązuje się do montażu urządzeń klimatyzacyjnych w przeciągu 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu urządzeń klimatyzacyjnych
5. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.
6. Wykonawca w cenie oferty uwzględni przeglądy urządzeń w całym okresie gwarancji.
7. Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiających realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.