

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENÍ *Roboty drogowe*

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY CHROBREGO W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. B. CHROBREGO; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: _____

PODATEK VAT: _____

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: _____

SŁOWNIE: _____

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1						
1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2	KNNR 1 0111 -01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km	0,33		
3	KNNR 6 1301 -05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 10 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	600,00		
4	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM	m2	350,00		
5	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	35,00		
6	KNR 2-01 0301-02 + KNR 2-01 0214-04 D.02.00.01, D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z załadunkiem i transportem urobku samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m3	3,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
REGULACJA URZĄDZEŃ						
2						
7	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	7,00		
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
3						
8	KNNR 6 0108-01 D.04.03.05b	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową,	t	10,00		
9	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	2 150,00		
10	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	2 150,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ						
4						
11	KNNR 6 0308-01 D.04.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 16 W, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	200,00		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 d.4	KNNR 6 0309-02 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (AC 11 S, KR3-4) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	200,00		
13 d.4	KNNR 6 0107-01 D-04.04.02	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10,00		
<i>Razem dział: ZJAZDY, SKRZYŻOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ</i>						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
14 d.5	KNNR 6 0113 -04 D-04.04.02	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. śr. po zagęszczeniu do 10 cm.	m2	400,00		
15 d.5	KNNR 1 0503-05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	300,00		
<i>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</i>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						