

KOSZTORYS OFERTOWY

UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.

Budowa: DROGI LEŚNE

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Utrzymaniowe

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO ROZWADÓW LEŚNICTWA CHARZEWICE, ZAOSIE

Inwestor: NADLEŚNICTWO ROZWADÓW

ul. Przemysłowa 1,

37-465 Stalowa Wola

tel./fax. +48 15 842 17 55 660 683 237

e-mail: rozwadow@lublin.lasy.gov.pl

<https://rozwadow.lublin.lasy.gov.pl>

Data opracowania:

LISTA NR 1 - UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.1		LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0				
1.1.1	SWIORB	Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 30 cm)	t	528,000	0,00	0,00
1.1.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	450,000	0,00	0,00
1.2		LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0				
1.2.1	SWIORB	Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 30 cm)	t	528,000	0,00	0,00
1.2.2	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm)	t	450,000	0,00	0,00
1.3		LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0				
1.3.1	SWIORB	Wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku. Materiał znajduje się w lokalizacji planowanych prac na szlaku (szerokość do wbudowania ~4,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 40 cm)	t	499,200	0,00	0,00
1.3.2	SWIORB	Dostawa i wbudowanie siatki BX 25x25	m2	1 200,000	0,00	0,00
1.3.3	SWIORB	Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 25 cm)	t	525,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	UTRZYMANIE SZLAKÓW OPERACYJNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA ROZWADÓW W 2023r.	0,00
ELEMENT 1.1	LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 98 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0	0,00
ELEMENT 1.2	LEŚNICTWO CHARZEWICE oddz. 114 L-500mb s-3,0m gr. 15cm kruszywo 0/63,0	0,00
ELEMENT 1.3	LEŚNICTWO ZAOSIE oddz. 133 L-300mb s-3,5 gr. 25cm kruszywo 0/63,0	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00