



PRZEKRÓJ A-A



SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1:20



1	kostka brukowa betonowa kolor grafitowy	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5	20 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	30 cm
2	kostka brukowa betonowa szara	8 cm
	podsyпка cementowo-piaskowa	3 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5	20 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	20 cm
3	krawężnik betonowy 15 x 30 cm	
	podsyпка cementowo-piaskowa	5 cm
	ława betonowa z oporem	

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak					
Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, ul. J. Kantórówny 2a					
Tytuł opracowania: Projekt dla zadania z BO - budowa miejsc postojowych przy tężni solankowej przy ul. Tysiąclecia w Katowicach 1. Część drogowa					
Treść rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE					
	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data	Branża
Projektował:	mgr inż. P. PRZEPAŚNIAK	SLK/1326/POOD/06		04/2022	DROGOWA
Opracował:	mgr inż. G. NOWAKOWSKI			Skala	Nr rysunku
				1:50	D.3