


RZUT II PIĘTRA
skala 1:100



.....Zwiększenie ponad wartość określoną w PN-EN natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacji w strefie ZL-III w istniejącej części budynku.....
(Poprawa warunków ewakuacji)

.....(Eksperytyza techniczna warunków bezpieczeństwa pożarowego).....

przewody zasilające obwód oświetlenia awaryjnego(AW/EW)
YDY203x1.5mm2 w listwie elektroinstalacyjnej LS30x18
Włączyć w T-4 II-8-przez wyłącznik przebieżeniowy B-6A

z pozostałej T-4 do wyłącznika przebieżeniowego B-10A
wykonadź obwód przewodów YDY203x2.5mm2 rolls
do puszk. Pozostawić zapas przewodów do zasilania
armatury dla okien oddymiających.
Armatura stanowi komplet dostawy z oknami
ponieważ armatury zrealizować w oparciu o (DTR) dokumentację
techniczną fabrykę.

- T-4

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA WYDZIAŁOWA

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA

OBWODOW
- T-8

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA WYDZIAŁOWA

ZAWIERA ZABEZPIECZENIA

OBWODOW
- AWZ

Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna 4W IP65 ES-SYSTEM S.A.

AWZ

Oprawa oświetlenia kierunkowego OP-1-S 1.2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

AWZ

Oprawa oświetlenia kierunkowego DS-1-S 1.2 TA 1, producent ES-SYSTEM S.A.

AWZ

Czujnik dymu (opłyczny)

wywzwalacz

Pożarowego wyłącznika prądu
- | | | | | |
|---|--------------|------------|----------|--|
| obiekt:
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.św. Antoniego z Padwy w URZĘDOWICACH | | | | |
| adres:
Dołacka nr ewid.2621 URZĘDOWICE 542 | | | | |
| Obiekt Pracewisk (181401 _ | | | | |
| przedmiot p.z.: | skala: | data: | nr rys.: | |
| projektant:
mgr inż. Marek Małuszak | 1:100 | 11-2019 | E-4 | |
| Instalacje elektryczne | specjalist.: | nr egz.: | podpis: | |
| Tadeusz Horodecki | inż. elek. | podpisano: | | |