

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i montaż przyston poziomych na placach spacerowych w ilości 5 szt. na terenie Zakładu Karnego w Barczewie Powierzchnia pól spacerowych od 33,2 do 63,7m²

Zakres prac obejmuje:

- demontaż istniejących przyston,
- montaż profili kątowych 60x60x5 po obwodzie,
- montaż belek wzmacniających w ilości 3 szt. (dwuteownik 180),
- montaż paneli pełniących funkcję przystony wykonanych z płaskowników 35x8, kątowników 40x40x3 oraz prętów $\varnothing 10$ w rozstawie co 160mm,
- utylizację powstałych odpadów

Uwagi:

Całość konstrukcji wykonana ze stali St3SX, ocynkowanej galwanicznie.

Okres gwarancji na wykonaną usługę – min. 5 lat.