

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45454100-5 Odnawianie

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Cygowie Gmina Poświętne  
ADRES INWESTYCJI : 05 - 326 Cygów dz. ew. nr 371  
INWESTOR : Gmina Poświętne  
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jacek Malinowski (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 2023-02-09

WYKONAWCA NADZORU

  
inż. Jacek Malinowski  
upr. MAZ/BO/0383/19

INWESTOR :

Data opracowania  
2023-02-09

Data zatwierdzenia  
czwartek, 9 luty 2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Kosztorys inwestorski Gminy Poświętne - remont świetlicy wiejskiej w msc. Cygów dz.ew. nr 371 obręb Cygów Gmina Poświętne</b>					
<b>1</b>		<b>Pomieszczenia główne</b>			
1	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1119-10	luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	167,000	
		167			
				RAZEM	167,000
2	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1	202 1123-06	"ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m	62,000	
		62			
				RAZEM	62,000
3	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów pre-fabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04		m <sup>2</sup>	420,000	
		420			
				RAZEM	420,000
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany.	m <sup>2</sup>	420,000	
		420			
				RAZEM	420,000
5	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków	m <sup>2</sup>		
d.1	0107-01	z betonu komórkowego grubości 24 cm	m <sup>2</sup>	4,500	
		4,5			
				RAZEM	4,500
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0353-03		szt.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych.	szt.		
d.1	1025-01		szt.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	wykończone	m <sup>2</sup>	7,200	
		7,2			
				RAZEM	7,200
9	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	kien mineralnych	m <sup>2</sup>	167,000	
		167			
				RAZEM	167,000
10	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-01		m <sup>2</sup>	1,800	
		1,8			
				RAZEM	1,800
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie kuchni</b>			
11	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-02	nad 15 cm	m <sup>3</sup>	2,410	
		2,41			
				RAZEM	2,410
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20 x 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0822-06		m <sup>2</sup>	44,000	
		44			
				RAZEM	44,000
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso-	m <sup>2</sup>		
d.2	2701-01	wymi	m <sup>2</sup>	16,000	
		16			
				RAZEM	16,000
14	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocyn-	m		
d.2	0104-01	kowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemiesz-	m	11,200	
		kalnych			
		11,2			
				RAZEM	11,200
15	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą	m		
d.2	0205-01	wciskową	m	12,500	
		12,5			
				RAZEM	12,500
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie	m		
d.2	0336-01	cementowo-wapiennej	m	12,500	
		12,5			
				RAZEM	12,500
17	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce-	szt.		
d.2	0335-11	mentowo-wapiennej	szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Łazienka i WC</b>			
18	KNR 2-15 d.3 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12,5	m m	 12,500	
				RAZEM	12,500
19	KNR 2-15 d.3 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 11	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
20	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 14,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,410	
				RAZEM	14,410
21	NNRNKB d.3 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 21,7	m m	 21,700	
				RAZEM	21,700
22	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - ściany i sufit 24,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,410	
				RAZEM	24,410
23	KNR 2-02 d.3 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x20 cm 43,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43,400	
				RAZEM	43,400
24	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 d.3 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Elewacja i roboty zewnętrzne</b>			
27	KNR 2-02 d.4 2601-02	Wykonanie elewacji zewnętrznej. 312	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 312,000	
				RAZEM	312,000
28	KNR 0-18 d.4 2611-08	Wykonanie podbitki dachu 98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98,000	
				RAZEM	98,000
29	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m m	 60,000	
				RAZEM	60,000
30	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wykonanie opaski odwadniającej. 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80,000	
				RAZEM	80,000