




Płyta fundamentowa PF01 gr. 20cm

skala 1:50  
wykonać: 1 szt.

NR1 2x57ø10 L=3240mm  
NR2 2x23ø10 L=10140mm



UWAGA:  
Otworowanie w płycie wykonać wg wytycznych zawartych  
w projektach branżowych.  
Wykonać otwory dla drzwi i bramy.



UWAGI:

- Wymiary podano w mm, poziomy podano w m.
- Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych.
- Wymiary figur prętowych podano po obrysie zewnętrznym.
- Promień zagięcia prętów wykonać zgodnie z PN-B-03264, o ile nie podano inaczej.

Podbeton: C8/10 (B10)  
Beton: C25/30 W8 (B30 W8)  
Stal zbrojeniowa: AIIIIN (RB500W)  
Otulina: 3cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA DLA PF 01											
Numer pręta	Średnica pręta	Długość pręta	Liczba prętów	Długość łączna [m]							
	φ	L	n	A-IIIIN							
[-]	[mm]	[m]	[szt]	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16	φ20	φ32
1	10	3,24	114				369,4				
2	10	10,14	46				466,4				
3	10	0,95	106				100,7				
4	10	0,93	34				31,6				
5	10	1,20	16				19,2				
6	10	0,86	90				77,4				
7	6	1,38	140		193,2						
Długość wg średnic [m]				0,0	193,2	0,0	1064,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Masa 1 m pręta [kg/m]				0,099	0,222	0,395	0,617	0,888	1,580	2,470	6,310
Masa łączna wg średnic [kg]				0,0	42,9	0,0	656,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Masa ogółem [kg] - dla 1 elementu				699,82							
Liczba elementów [szt] n=				1							
Masa ogółem [kg] - dla n elementów				699,82							

OBIEKT: Budowa dwóch obiektów kontenerowo-technicznych wraz z przebudową instalacji uzdatniania wody basenu odkrytego we Wrześni		
INWESTOR: GMINA WRZEŚNIA ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września		NR RYSUNKU: K01
ADRES INWESTYCJI: 303005_4.0500 Września Seksja: 6.175.17.1.2 dz. nr 446/4		DATA: 12.2023
STADIUM: PT	BRANŻA: KONSTRUKCJA	SKALA: 1:50/25
		PODPIS
ARCHITEKTURA:	inż. Kazimierz Szymkowiak upr. nr 126/87/Pw specjalność konstrukcyjno budowlana	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	mgr inż. Maciej Walkowiak upraw. budowlane nr WKP/0021/PWOK/16 specjalność konstrukcyjno budowlana	
RYSUNEK: PŁYTA FUNDAMENTOWA PF01		