

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul. JAsnej na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Andersena w Ząbkach  
ADRES INWESTYCJI : TOM III A  
INWESTOR : Burmistrz Miasta Ząbki  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż sieci napowietrznej nN 0,4kV</b>			
1	KNNR 5	Demontaż słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy P-10/ZN	słup		
d.1	0901-01	5	słup	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNNR 5	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km/1		
d.1	0905-02	4x70mm <sup>2</sup>	przew.	0,558	
		0,558	km/1		
			przew.		
				RAZEM	0,558
<b>2</b>		<b>Proj. przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV</b>			
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - o długości do 10.5 m z żerdzi typu P-10,5/2,5/E	słup		
d.2	0903-01	1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - o długości do 10.5 m z żerdzi typu P-10,5/4,3/E	słup		
d.2	0903-01	5	słup	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup>	km		
d.2	0905-02	0,602	przew.	0,602	
			km		
			przew.		
				RAZEM	0,602
6	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.2	0907-02	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.2	0907-05	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
<b>3</b>		<b>Demontaż i montaż przyłączy napowietrznych</b>			
8	KNNR 5	Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
d.3	0803-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
d.3	0803-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4</b>		<b>Demontaż przyłącza kablowego nN</b>			
10	KNNR 5	Demontaż przyłącza kablowego nN YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	szt.		
d.4	0717-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Budowa sieci kablowej - YAKXS 4x35mm<sup>2</sup></b>			
11	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.5	0701-05	1,28	m <sup>3</sup>	1,280	
				RAZEM	1,280
12	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.5	0706-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.5	0702-05	0,96	m <sup>3</sup>	0,960	
				RAZEM	0,960
14	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych i w fundamentach słupowych ręcznie i w rurach osłonowych gładkich - YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>	m		
d.5	0707-02	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNNR 5	Układanie kabli po słupie nN	m		
d.5	0707-02	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
<b>6</b>		<b>Budowa sieci kablowej - YAKY 4x120mm<sup>2</sup></b>			
16	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.6	0701-05	0,32	m <sup>3</sup>	0,320	
				RAZEM	0,320
17	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.6	0706-01	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.6 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
		0,24	m <sup>3</sup>	0,240	
				RAZEM	0,240
19	KNNR 5 d.6 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych i w fundamentach słupowych ręcznie i w rurach osłonowych gładkich - YAKY 4x120mm <sup>2</sup>	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 5 d.6 0707-02	Układanie kabli po słupie nN	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7		<b>Demontaż i montaż sieci napowietrznej Oświetlnia ulicznego</b>			
21	KNNR 5 d.7 0905-01	Demontaż istn. przewodów sieci napowietrznej OU typu AsXS <sub>n</sub> 2x25mm	km. przew. km. przew.		
		0,279		0,279	
				RAZEM	0,279
22	KNNR 5 d.7 1004-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNNR 5 d.7 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> - przewód oświetleniowy typu AsXS <sub>n</sub> 2x25mm	km. przew. km. przew.		
		0,301		0,301	
				RAZEM	0,301
24	KNNR 5 d.7 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - z demontażu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNNR 5 d.7 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku słup nr 2/1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		<b>Elementy dodatkowe</b>			
26		Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza	.		
d.8		1	.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	Kalkulacja d.8 Własna	Wyłączenie linii nN	.		
		1	.	1,000	
				RAZEM	1,000