
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Instalacji elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : Wsterplatte 36/1
INWESTOR : Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 83-000 Pruszcz Gdański Ul Grunwaldzka 71a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : FHU Łukasz Żupański
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2024r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2024r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianad	m		
		z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	55.000	
		55			
				RAZEM	55.000
3	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2	m		
		powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamer-	m		
		kami, przewody YDYp 3x2,5mm2			
		Krotność = 1.2			
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-03 0204-02	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 Cu/20 Al mm2	m		
		powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamer-	m		
		kami przewody YDYp 3x1,5			
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5	szt.		
		mm2 - 1 odgałęzienie	szt.	19.000	
		Krotność = 1.5			
		19			
				RAZEM	19.000
6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemia	szt.		
		jącym	szt.	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją	szt.		
		mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rodzzielnia natynkowa	szt.	1.000	
		RN12			
		1			
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roz	szt.		
		braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) dzwonek na	szt.	1.000	
		szynie			
		1			
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roz	szt.		
		braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) wyłącznik	szt.	1.000	
		RCD 25A			
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym roz	szt.		
		braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zabezpiecze-	szt.	5.000	
		nie nadprądowe B10,B16			
		5			
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	pomiar.		
		napięcia	pomiar.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 0904-09	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźni-	kpl.		
		kach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjna lub ftalową tynków wewn.z dwukr	m ²		
		nym szpachlowaniem	m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2	m		
		powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamer-	m		
		kami Przewód YDYp 3X4mm2			
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika r	pomiar		
		nicowoprądowego - pierwszy			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowymi DO2 1F 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Termostat natynkowy do paneli grzewczych na podczerwień 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 5-08 0403-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) grzejnik na podczerwień 300W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 0403-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) grzejnik na podczerwień 500W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000