

Lipusz, dnia 15.09.2022 r.

RG.271.8.2022.GL.1

dot.: Postępowanie RG.271.8.2022 Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

2022-08-29 09:34:49

Pytanie do SWZ:

1. Czy zamawiający przewiduje odtworzenie całej nawierzchni po pracach instalacyjnych, czy tylko na odcinkach, gdzie były prowadzone prace? Np. została uszkodzona tylko część jezdni, to czy odtworzenie musi być zrobione na całym odcinku jezdni?

Ad.1. Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni po pracach instalacyjnych tylko na odcinkach, gdzie były prowadzone prace, została uszkodzona część jezdni.

2. Czy przewidziana ilość tłucznia na odtworzenie nawierzchni dotyczy tylko odcinków gdzie będą prowadzone prace czy na całości drogi/ulicy?

Ad.2. W celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej z kruszywa, należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5 na całości drogi/ulicy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całego odcinka kanalizacji metodą bezwykopową, tj. wierceniem grawitacyjnym?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całego odcinka kanalizacji metodą bezwykopową, tj. wierceniem grawitacyjnym pod warunkiem zastosowania metody gwarantującej zachowanie projektowanych spadków i osiągnięcia standardu wykonania nie gorszego niż przy robotach w wykopach otwartych.

4. Czy Zamawiający w ramach pozwolenia na budowę (ul. Wybickiego), dopuszcza zmianę trasy ewentualnego wiercenia grawitacyjnego tak, aby przebiegała obok istniejącej kanalizacji, by podczas prac zapewnić transfer ścieków w istniejącym kanale?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy ewentualnego wiercenia grawitacyjnego tak, aby przebiegała obok istniejącej kanalizacji, tak aby podczas prac zapewnić transfer ścieków w istniejącym kanale.

5. Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na prace metodą bezwykopową, to czy odtworzenie nawierzchni po pracach musi zostać wykonane na odcinkach nie przekopanych?

Ad.5. W celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej z kruszywa, należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5 na całości drogi/ulicy.

ul. Wybickiego należy odtworzyć w miejscu wykopów podbudowy (dwuwarstwowo) (0,25 m + 0,15 m) stabilizowanej mechanicznie wraz z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia i nawierzchni

komunikacyjnych:- asfaltowej (beton asfaltowy)- warstwa wiążąca - 5 cm,
Warstwa ścieralna - 4 cm na całej szerokości jezdni na długości 190m około (1200m²)

ul. Targowa zgodnie z SWZ, należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb o szerokości zmiennej 5-6m-(620m²)

Dla kategorii ruchu KR1 na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi oraz planowanych zjazdów:

- 8 cm kostka betonowa
- 3-5 cm podsypka piaskowo - cementowa
- 25 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

kruszywem C90/

6. Do jakiego systemu wizualizacji mają zostać podpięte przepompownie sieciowe?

Ad.6. Do istniejącego systemu monitoringu. Status rejestru alarmów i łączności z obiektami monitorowanymi w witrynie on-line w technologii GPRS. System Hydro Marko.

7. Czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na całe zadanie? Jeżeli nie, to czy sporządzenie i zatwierdzenie projektu leży po stronie Wykonawcy?

Ad.7. Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu, sporządzenie i zatwierdzenie projektu leży po stronie Wykonawcy. Sporządzenie ww. projektu wymagane jest dla drogi powiatowej 1934 G (ul. Wybickiego).

8. Czy Zamawiający posiada podłączenie do sieci energetycznej dla wszystkich przepompowni? Jaki jest zakres wykonania zasilania przez Zamawiającego a jaki przez Wykonawcę?

Ad.8. Zamawiający na dzień prowadzenia robót będzie posiadał podłączenie do sieci energetycznej dla wszystkich przepompowni. (Zakres robót prowadzony przez Wykonawcę obejmuje doprowadzenie zasilania z WLZ i skrzynki sterowniczej AKPiA zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni). Przyłącze energetyczne po stronie dostawcy energii).

2022-08-31 11:09:22

Pytania do SWZ:

1. Czy w wymaganym do złożenia kosztorysie ofertowym uproszczonym należy zawrzeć ilości podane w załączonym do zapytania przedmiarze robót?

Ad.1. Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono przedmiar robót lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność. Wykonawca (oferent) ma prawo do własnej modyfikacji sposobu kalkulacji elementu robót opisanego daną pozycją przedmiaru, odmiennej od oryginału nakładów rzeczowych figurujących w wydawnictwach katalogowych – pod warunkiem jednak zachowania ilości przedmiarowych robót.

2. Czy, jeżeli podczas analizy załączonych do zapytania PZT, projektów oraz innej dokumentacji, Wykonawca uzna za możliwe wykonanie niektórych odcinków robót metodą bezwykopową, a w załączonym przedmiarze wybudowanie tego samego odcinka przewidziane jest jako prace metodą

wykopu otwartego, to czy Wykonawca podczas kalkulacji kosztorysu ofertowego może nanieść taką zmianę czy obowiązuje kalkulacja wg załączonego przedmiaru robót.

Ad.2. 2. Zamawiający informuje, że podane w przedmiarach podstawy wyceny traktuje jako informację pomocniczą dla Wykonawcy. Wykonawca (oferent) ma prawo do własnej modyfikacji sposobu kalkulacji elementu robót opisanego daną pozycją przedmiaru, odmiennej od oryginału nakładów rzeczowych figurujących w wydawnictwach katalogowych – pod warunkiem jednak zachowania ilości przedmiarowych robót. Dokonana modyfikacja nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dochowania w trakcie realizacji robót projektowych, materiałowych, jakościowych i normowych wymogów danego elementu robót. Wykonawca może więc np. dokonać korekty nakładów robocizny lub korekty nakładów materiałowych; może dodać lub pominąć sprzęt albo niezbędny (lub zbędny) jego zdaniem materiał. Korekt powyższych Wykonawca może dokonać, jeżeli np. uważa, że podane w pozycji przedmiaru nakłady nie w pełni odzwierciedlają konieczne do poniesienia koszty wykonania danej roboty – mając na względzie, że wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada zakresowi przedmiotu umowy, a ponadto zawiera koszty wszystkich prac i robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym w szczególności: wszelkich prac i robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, kosztów utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i geologicznej, kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania prób i rozruchów

2022-09-01 07:43:41

Pytania do SWZ:

1. W załączniku do SWZ - specyfikacja samochodu typu furgon są sprzeczne zapisy co do roku produkcji pojazdu, w nie wcześniej niż 2018 a w następnym punkcie nie wcześniej niż 2017. Która wersja jest poprawna?

Ad.1. Zgodnie modyfikacja treści SWZ nie wcześniej niż 2017

2. W załączniku do SWZ - specyfikacja samochodu typu furgon są informacje dotyczące kamery a dokładnie średnicy jej pracy, proszę o sprostowanie czy ma pracować w zakresie średnic DN150-300mm czy DN150-800mm.

Ad.2. Zgodnie modyfikacja treści SWZ w zakresie średnic DN150-300mm

3. W załączniku do SWZ - specyfikacja samochodu typu furgon, pkt. 1, pkt.4 system zdalnego odczytu - parametry techniczne, jest informacja o dostawie oprogramowania z licencją współpracujące z istniejącym u Zamawiającego programem rozliczania zużycia wody zimnej. Proszę o podanie nazwy istniejącego programu rozliczania.

Ad.3. Systemy rozliczania wody i ścieków: RADIX EKO

4. W projekcie budowlanym jest mowa o tłoczni i zbiorniku tłoczni - wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 jako monolit zapewniający 100% szczelność wszystkich połączeń oraz odporny na działanie wody gruntowej. Nie jest to zgodne z ogłoszeniem, ponieważ w dokumencie SWZ jest mowa o przepompowniach. Proszę o wyjaśnienie.

Ad.4. Należy wykonać przepompownie fi1500 mm z pompami zanurzeniowymi o parametrach użytkowych równoważnych parametrom tłoczni (ul. Łąkowa - wysokość podnoszenia i wydajność przepompowni). pozostałe aspekty w zakresie zagospodarowania terenu przepompowni w stosunku do tłoczni – bez zmian.

01-09-2022 r.

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o instalacje elektryczne dla przepompowni ścieków.

Ad.1. Zasilanie przepompowni ze złączy kablowych wraz z tablicą licznikową ZK+TL, na warunkach i zasadach określonych przez dostawcę przepompowni.

2. Czy dla przepompowni ścieków należy wykonać przyłącza wody?

Ad.2. NIE

3. Czy dostawa 3.000 ton kruszywa do odtworzenia dróg dotyczy odtworzenia odcinków po robotach instalacyjnych sieci wod.-kan., czy innego, dodatkowego zakresu robót?

Ad.3. W celu odtworzenia istniejącej nawierzchni drogowej z kruszywa, należy dostarczyć, rozłożyć, zagęścić oraz wyprofilować 3000 Mg kruszywa łamanego 0-31,5 na całości drogi/ulicy po robotach instalacyjnych.

4. W załączniku nr 1c w punkcie 9 jest mowa o dostawie pompy

Ad.4. Zgodnie z opisem należy dostarczyć pompę tłoczną wielostopniową odśrodkową typ. CR 32-4-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ 7,5 kW- 1szt

5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące profile sieci wod.-kan.

Ad.5 Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona.

6. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej Bałachy dz. nr 1107/11, 1107/17, 1107/18, 1107/21, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz.

a. Czy do wykonania są przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej?

Ad.6.a. Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej nie podlegają zamówieniu.

7. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 464/1, 468/3, 457/12, 482/10, 482/8, 482/9, 1549, 1550, 1551, 476, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Łąkowa).

a. Według opisu przedmiotu zamówienia w SWZ jest do wykonania instalacja sieci kanalizacyjnej z rur klasy SN12, natomiast w projekcie budowlanym na arkuszu nr 1 PZT jest zapis, że przedmiot zamówienia nie obejmuje odcinka sieci od S1 do S4, w którym właśnie rury tej klasy są zaprojektowane. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.,

b. Proszę o wyjaśnienie co wchodzi w zakres przebudowy istniejącej przepompowni ścieków? W projekcie budowlanym jest mowa o montażu tłoczni ścieków. Brak kompletnego projektu tłoczni ścieków. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Ad.7.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ zamówienia nie obejmuje odcinka sieci od S1 do S4,

Ad.7.b. Zamówienie obejmuje rozbiórkę istniejącej przepompowni i budowę nowej o parametrach użytkowych równoważnych parametrom tłoczni. Schemat technologiczny przepompowni w załączeniu (rysunek zamienny).

8. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 344/26, 343/13, 343/18, obr. Lipusz, Lipusz [ul. Stolema].

a. Brak części opisowej projektu. Proszę o uzupełnienie.

b. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie podniesienie terenu do rzędnej projektowanej?

Ad.8.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona

Ad.8.b. Tak

9. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej dz. nr 632/2, obr. Lipuska Huta, gm. Lipusz [ul. Górna].

a. Brak części opisowej projektu. Proszę o uzupełnienie.

Ad.9.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona

10. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej Park dz. nr 310/10, obr. Lipusz, gm. Lipusz.

a. Brak części opisowej projektu. Proszę o uzupełnienie.

Ad.10.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona

11. Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 111, 113/7, 1113/9, obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Szeroka).

a. Brak części opisowej projektu. Proszę o uzupełnienie.

Ad.11.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona

12. Dotyczy: Modernizacja odcinka sieci kanalizacji ściekowej dz.nr 495/3 obr. Lipusz, gm. Lipusz (ul. Wąska).

a. Brak dokumentacji na to zadanie. Proszę o dołączenie dokumentacji do niniejszego postępowania.

Ad.12.a. Zgodnie z modyfikacją treści SWZ, dokumentacja została załączona

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

(dokument podpisany elektronicznie)