

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont pomieszczeń świetlicy w m-ci Nowosielce Kozickie</b>		
1	Element	<b>Podłoga</b>		
1.1	KNRW 401/439/3	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,1*3,7)+(1,7*3)		16,570000
		RAZEM:		16,570000
			m2	16,570
1.2	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,42*16,57		6,959400
		RAZEM:		6,959400
			m3	7
1.3	KNR 218/501/1	Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10`cm	m2	16,57
1.4	KNR 202/1101/1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 10 cm	m3	1,657
1.5	KNNR 2/604/1	Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,1*3,7)+(1,7*3)		16,570000
		RAZEM:		16,570000
			m2	16,570
1.6	KNR 202/609/1 (1) analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,1*3,7)+(1,7*3)		16,570000
		RAZEM:		16,570000
			m2	16,570
1.7	KNR 202/1102/1 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z betonu grubości 8 cm, zatarte na ostro, zbrojone siatką o oczku 10x10 cm drut fi 2 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,1*3,7)+(1,7*3)		16,570000
		RAZEM:		16,570000
			m2	16,570
1.8	KNR 202/1118/9 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x60`cm, metoda kombinowana	m2	16,57
1.9	KNNR 2/1206/6 analogia	Listwy przyścienne drewniane 8cm lakierowane wodoodprnie	m	17
2	Element	<b>Sufit</b>		
2.1	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	17,76
2.2	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	17,76