

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|--------------------------|---|-----|--------|
| | Kosztorys | Świetlica w m-ci Wojtkowa (zmiana pokrycia dachowego) | | |
| 1 | Element | Zmiana pokrycia dachowego | | |
| 1.1 | KNRW 401/545/2 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku | m2 | 310,00 |
| 1.2 | KNRW 401/545/4 | Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku | m | 63,00 |
| 1.3 | KNRW 401/545/6 | Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku | m | 32,00 |
| 1.4 | KNRW 401/418/6 | Wymiana deskowania dachów, w odstępach, deski 32`mm | m2 | 310,00 |
| 1.5 | KNR 15/517/1 analogia | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wstępnego krycia (FWK) - rozstaw kontrłat 1,00 m | m2 | 310,00 |
| 1.6 | NNRNKB 202/411/2 | Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej | m | 63,00 |
| 1.7 | NNRNKB 202/541/1 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm | m2 | 35,00 |
| 1.8 | NNRNKB 202/546/1 | Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115`mm łączone na klej, montaż rynien | m | 63,00 |
| 1.9 | NNRNKB 202/546/2 | Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115`mm łączone na klej, montaż lejów spustowych | szt | 4 |
| 1.10 | NNRNKB 202/546/3 | Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115`mm łączone na klej, montaż narożników | szt | 4 |
| 1.11 | NNRNKB 202/550/3 | Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi`100`mm | m | 32,00 |
| 1.12 | NNRNKB 202/550/7 | Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi`100`mm | szt | 12 |
| 1.13 | NNRNKB 202/537/4 | Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100`m2 | m2 | 310,00 |