Uwagi:

1. Poziom posadowienia fundamentów wynosi −156cm poniżej poziomu gotowej posadzki
2. Fundamenty wykonać z betonu C16/B20 i zbroić prętami ze stali AIII (RB400) oraz AI – strzemiona (St3S).
3. Wymiary fundamentów zostały opisane na rysunkach
4. Fundamenty od zewnątrz izolować styropianem gr. 20cm
5. Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej
6. Należy pamiętać o wykonaniu właściwej izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
7. Tarasy i schody wejściowe wykonać z kostki betonowej i betonowych palisad
8. Pręty podłużne ław w narożach wprowadzać na długość 100cm
5. Pręty podłużne na długości łączyć na zakład min 50cm



POZ.3.1 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.2 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.3 – ława 40x65cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.4 – ława 40x65cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.5 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.6 – ława 40x60cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.7 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.8 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.9 – ława 40x60cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

POZ.3.10– ława 40x55cm zbrojona 4 prętami ø12 i strzemionami ø6 co 25cm (o wymiarach 25x25cm)

Temat	
BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy	Skala: 1:50
rejon ul. Plazowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244	
Inwestor	Rys. K1
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	Str. 36
KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW	

p r o j e k t a n t:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

s p r a w d z a j ą c y:

o p r a c o w a ł:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel/fax: 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANŻA: K O N S T R U K C J A

ŚRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.