

Legenda

Symbol	Nazwa
	Oprawa LENA LIGHTING S.A. 661273 VECTOR 3 LED 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W)
	Oprawa LENA LIGHTING S.A. COMPACT LED EVO P 5750lm PRM 840 (42W)
B	Oprawa LENA LIGHTING S.A.661013 VECTOR 3 LED BASIC 1161mm 4300lm PRM MAT IP40 840 (41W)
	Oprawa LENA LIGHTING S. A. PROXIMA LED IP65 4000K 24W 1950LM
A	Oprawa LENA LIGHTING S. A. PROXIMA LED IP65 4000K 24W 1950LM wyposażona w czujnik ruchu
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik schodowy
	Łącznik jednobiegunowy
230V	Wypust 1~faz. 230V - wentylator
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 102 M AT
B	Oprawa oświetlenia awaryjnego AWEX OUTDOOR LED
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h AWEX SK-8 1h SE 3,2W

Zestawienie pomieszczeń

	nazwa pom.	rodz. posadz.	pow.(m²)
1.1	komunikacja	płytki ceram.	11,70
1.2	szatnia	płytki ceram.	17,00
1.3	pom.sanitariatów	płytki ceram.	15,90
1.4	magazynek	płytki ceram.	9,40
1.5	szatnia	płytki ceram.	16,60
1.6	pom.sanitariatów	płytki ceram.	15,90
1.7	korytarz	płytki ceram.	3,20
1.8	toaleta	płytki ceram.	3,90
1.9	sala rekreacyjna	płytki ceram.	111,10
1.10	pom.socjalne	płytki ceram.	6,50
RAZEM (pow. użytkowa)			211,20

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA WANIEN I BRODZIKÓW ZGODNIE Z PN - HD 60364 - 7 - 701

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodny z PN-HD 60364-4-41

Temat

BUDYNEK SZATNIOWY
Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM

Adres budowy

rejon ul. Plażowej, Środa Wlkp.
działka nr ewid. 244

Skala: 1:100

Inwestor

Gmina Środa Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.

E-03

Nazwa rysunku

INSTALACJE OŚWIETLENIA – RZUT PARTERU

p r o j e k t a n t:

MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI
NR EWID.: WKP/0193/POOE/13

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

ŚRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.