


Powierzchnia dachu stromeo – ok² 145,0m²
Powierzchnia dachu płaskiego – ok 120,0m²
(przed zamówieniem pokrycia
dokładną ilość materiału ustalić z wykonawcą)



- Uwagi:
1. Ryłmy z blachy stalowej ocynkowanej mocowane do okopu hakami co 50 cm
 2. Rury spustowe mocowane do ścian hakami co 100 cm
 3. Zastosoować wentylzniki kolennicowe i nowewy okopowe
 4. Słk dachu z kmurem uszczelnic fartuchem z blachy stalowej gr. 0,5 mm
 5. Kóty wysokościowe opisują górny krawędz kolienicy i kominów oraz dolną krawędz okopów
 6. Pokrycie stanów blachn dachówkowa. oraz papa na deskowaniu (dach płaski)

Temat	
BUDYNEK SZANOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM	
Adres budowy	Szeder
rejon ul. Płazowej, Szoda Wlkp. działka nr ewid. 244	1:30
Investor	Rys. A2
Gmina Szoda Wlkp. ul. Dączyńskiego 5; 63-000 Szoda Wlkp.	
Nazwa rysunku	Str. 30
RZUT DACHU	
p r o j e k t a n t	
mgr inż. Ryszard Kowalski uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. budowlano - budowlanej i architektonicznej ul. Włocławskiego 10A/506011088	
s p r a w d z a j a c y	
o p r a c o w a ł	
mgr inż. Lukasz Jaskowski Specjalizacja: Inżynieria Budowlana ul. Międzyzdrze 31; 83-200 Szoda Wlkp. telefon 91 566 82 46 e-mail: 692 417 331	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
SZODA Wlkp. LISTOPAD 2021 r.	