

A płytki ceramiczne
posadzka betonowa gr.6cm
izolacja – folia polietylenowa
styropian PS – FS 20 15cm
izolacja – folia polietylenowa
płyta betonowa gr. 15cm (beton B15)
piasek zagęszczony gr. 60cm
grunt rodzimy

B papa termozgrzewalna 2x
deskowanie gr. 24mm
krokiew drewniana
wełna mineralna 30cm
izolacja paroszczelna
ruszt aluminiowy
płyta gipsowo – kartonowa

C tynk mineralny na siatce
styropian gr. 20cm
pustak silikatowy
tynk cementowo – wapienny

D styropian gr. 20cm
/styropian estrudowany/
izolacja pionowa (powłokowa)
bloczki betonowe gr. 25cm
izolacja pionowa (powłokowa)

Temat

BUDYNEK SZATNIOWY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM

Adres budowy

rejon ul. Plażowej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 244

Skala: 1:50

Inwestor

Gmina Środa Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5; 63–000 Środa Wlkp.

Rys. A3

Nazwa rysunku

P R Z E K R Ó J A–A

Str. 31

p r o j e k t a n t:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

s p r a w d z a j ą c y:

o p r a c o w a ł:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANŻA: A R C H I T E K T U R A

ŚRODA WLKP. LISTOPAD 2021 r.