





SZCZEGÓŁ #M.1  
SZT. 5



ZESTAWIENIE STALI / BETONU (1szt.)					
NR	Średnica	Ilość	Długość jednostkowa	Długość łączna	
	[mm]	[szt.]	[m]	[m]	
				φ8(A-IIIN)	φ12(A-IIIN)
1	12	6	5.69		34.14
2	12	4	5.20		20.80
3	8	10	3.00	30.00	
4	8	37	0.94	34.78	
5	8	8	0.24	1.92	
Ogółem długość			[m]	66.70	54.94
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.888
Masa ogółem			[kg]	####	####
Masa całkowita zbrojenia			[kg]	####	
Objętość całkowita betonu			[m3]	1,27	

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500SP),  
Beton: B37 (C30/37), W-8  
Otulina: 30mm

POSADOWIENIE MIN 80cm PONIŻEJ TERENU.  
PLYTĘ ŚCIANY OPOROWEJ DOPASOWAĆ DO  
ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.

Autorska Pracownia  
arch. Macieja Małachowicza  
Parafialna 16 Wrocław  
tel. 71 345 26 54  
zabytki@rewaloryzacja.com

Inwestor:  
Gmina Koźuchów  
Rynek 1a, 67-120 Koźuchów  
mgr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz

nazwa i adres obiektu budowlanego:  
„Wykonanie zabezpieczenia  
zabytkowego muru lapidarium rzeźby  
nagrobnej przy ul. 1 Maja w Koźuchowie”  
AM 5.162.26.01.1.4, dz.nr534 i 519,obręb 2,

PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektoniczno - budowlanej  
mgr inż. Tadeusz Gołębiwski upr. 104/80/WBPP

tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ  
nr rysunku: 05.11.19  
data: 1K  
podpis: dr inż. arch. Anna Małachowicz upr. 54/DSOKK/2011  
podpis: dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP