







SZCZEGÓŁ #M.2
SZT. 1



ZESTAWIENIE STALI / BETONU (1szt.)					
NR	Średnica	Ilość	Długość jednostkowa	Długość łączna	
	[mm]	[szt.]	[m]	φ8(A-IIIN)	φ12(A-IIIN)
1	12	6	5.39		32.34
2	12	4	4.90		19.60
3	8	10	3.00	30.00	
4	8	35	0.94	32.90	
5	8	8	0.24	1.92	
Ogółem długość			[m]	64.82	51.94
Masa jednostkowa			[kg/m]	0.395	0.888
Masa ogółem			[kg]	####	####
Masa całkowita zbrojenia			[kg]	####	
Objętość całkowita betonu			[m3]	1,23	

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500SP),
Beton: B37 (C30/37), W-8
Otulina: 30mm

POSADOWIENIE MIN 80cm PONIŻEJ TERENU.
PLYTĘ ŚCIANY OPOROWEJ DOPASOWAĆ DO
ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY MUROWANEJ.