

LEGENDA

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

01. Ze względu na działania w istniejącym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementów – wymiary należy sprawdzić na budowie.
02. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
03. Prace budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
04. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
05. Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
06. W trakcie wykonania wykopów należy wezwać kierownika budowy w celu stwierdzenia zgodności warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia.
07. Przyjęty rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosować do udokumentowanych warunków gruntowowodnych.
08. Należy przyjąć rozwiązania kompleksowe z gwarancją dostawcy materiałów i technologii.
09. Wykonawstwo należy prowadzić pod nadzorem dostawcy technologii.
10. Wszystkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne należy ocynkować, a następnie pomalować.
11. Poziomy parapetów podane na rzutach dotyczą poziomów w stanie wykończonym. Wysokość otworu w stanie surowym dopasować do typu okna, które zostanie zamontowane.
12. Opis skrzydła drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy. Wymiary otworów dopasować do wytycznych producenta stolarki.
13. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być połączone między sobą, zapewniając szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.
14. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlanej.
15. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część A

Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
A1-101	Hol	płytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	26,97	26,97	72,82
A1-102	Korytarz	płytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	5,40	5,40	14,33
A1-103	Pom. 1	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,89	2,89	7,79
A1-104	Pom. 2	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,34	2,34	6,33
A1-105	Pom. 3	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	2,63	2,63	7,09
A1-106	Pom. kuchenne	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	8,15	8,15	21,99
A1-107	Pom. porządkowe	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,11	3,11	8,40
				51,49 m²	**51,49 m²**	**138,75 m³**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER - część B

Nr pom.	Nazwa pom.	Rodzaj posadzki	Kat. strefy wg PN-ISO 9836:1997	Pow. podłogi	Pow. użytkowa	Kubatura netto
B1-101	Przedpokój	płytki ceramiczne	Pow. ruchu / komunik.	9,06	9,06	24,46
B1-102	Pokój nr 1: 1-os	płytki ceramiczne	Pow. użyt. podstaw.	13,22	13,22	35,69
B1-103	Łazienka nr 1	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	4,32	4,32	11,68
B1-104	Pokój nr 2 : 1-os	płytki ceramiczne	Pow. użyt. podstawowa	16,33	16,33	44,09
B1-105	Łazienka nr 2	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,92	3,92	10,57
B1-106	Pokój nr 3 : 1-os	płytki ceramiczne	Pow. użyt. podstawowa	11,63	11,63	31,40
B1-107	Łazienka nr 3	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,96	3,96	10,69
B1-108	Pokój nr 4: 2-os	płytki ceramiczne	Pow. użyt. podstawowa	17,45	17,45	47,10
B1-109	Łazienka nr 4	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,92	3,92	10,57
B1-110	Pokój nr 5: 1-os	płytki ceramiczne	Pow. użyt. podstaw.	10,67	10,67	28,82
B1-111	Łazienka nr 5	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,87	3,87	10,44
B1-112	Pom. tech.	płytki ceramiczne	Pow. użyt. pomoc.	3,37	3,37	9,11
				101,72 m²	**101,72 m²**	**274,62 m³**

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. c. J. Wolany, J. Wolany
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowiskowa 54, 43–230 Goczałkowice–Zdrój	
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan – część B	
adres inwestycji:	ul. Uzdrowiskowa 59, 43–230 Goczałkowice–Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25	
faza / znak:	PROJEKT WYKONAWCZY	
proj. w spec. IS:	mgr inż. Łukasz Kaczmarek, nr upr. SLK/0271/PWBS/22	podpis:
spr. w spec. IS:	mgr inż. Anna Kaczmarek–Wypych, nr upr. SLK/4775/PWOS/13	podpis:
opracowanie:		podpis:

nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:
IS08	Wentylacja mechaniczna – Rzut Parteru	1:50	R00	1 / 1	22–020	Marzec 2023
			budynek: – –		etap: – –	

status projektu/rysunku: projekt do realizacji — element PW: Projekt INSTALACJI SANITARNYCH