



***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.***

Przedmiotem zamówienia jest:

- adaptacja i modernizacja pomieszczeń Medyka:

Zakres robót obejmuje :

- 1.1. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - 22,68 m<sup>2</sup>
  - 1.2. Rozebranie ścianek działowych - 23,4 m<sup>3</sup>
  - 1.3. Rozebranie posadzek z płytek wraz z wylewką - 38,2 m<sup>2</sup>
  - 1.4. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych - 8 szt.
  - 1.5. Wywóz i utylizacja gruzu - 29,46 m<sup>3</sup>
  - 1.6. Wyrównanie powierzchni pod malowanie - 906 m<sup>2</sup>
  - 1.7. Kraty stałe stalowe prętowe 115x175 cm - 27 szt.
  - 1.8. Drzwi stalowe przeciwpożarowe 90x200 cm EI30 pełne z samozamykaczem - 1 kpl
  - 1.9. Wykonanie posadzki cementowej gr. 5 cm, zbrojona siatką - 314,5 m<sup>2</sup>
  - 1.10. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 906 m<sup>2</sup>
  - 1.11. Malowanie ścian farbami olejnymi - 15,12 m<sup>2</sup>
  - 1.12. Impregnacja i malowanie posadzek betonowych farbą epoksydową - 314,5 m<sup>2</sup>
  - 1.13. Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - 9,0 mb
  - 1.14. Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 10 cm z blachy ocynk. - 22,6 mb
  - 1.15. Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej - 12,9 m<sup>2</sup>
  - 1.16. Dostawa i montaż wentylatorów dachowych (Wydajność max: 880 m<sup>3</sup>/h, Moc: 101 W, Prędkość: 2700 obr./min, Max temp. Pracy: 65°C, Głośność: 66 dB, Natężenie: 0,4 A, Ciśnienie max: 400 Pa, Waga: 4 kg, Klasa izolacji: B, Stopień ochrony: IP44) - 3 szt.
- UWAGA!

- a) Odległości wywozu gruzu określa Oferent.
- b) Koszty utylizacji rozebranych materiałów ponosi Wykonawca robót.
- c) Koszty zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót.
- d) Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, oznakowań, zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na czas wykonywania robót ponosi Wykonawca robót.
- e) Ww koszty należy uwzględnić w oferowanych cenach jednostkowych robót.