

PRZEDMIAR

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Topolowej w Skokach - ETAP II
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe budowy kanalizacji
Lokalizacja: Obręb Skoki, dz. nr ewid. 1163-1085/1 woj. wielkopolskie

Zamawiający: Miasto i Gmina Skoki
Ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Samolich
sykal.pl

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Roboty ziemne					
1	10	KNR	201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,100
1	20	KNR	201-03-17-05-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4	m³	136,005
1	30	KNR	201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m³	1025,280
1	40	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	1558,734
1	50	KNR	201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	5130,865
1	60	KNR	201-02-14-01-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych - wywóz nadmiaru gruntu z wyporu	m³	136,818
1	70	KNNR	N011-05-01-04-00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu	m³	696,140
1	80	KNR	201-02-17-04-00 Mechaniczne zasypianie wykopów grunt kat 1-3	m³	1887,061
1	90	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	1887,061
2 Roboty montażowe PVC315 L=417m, PVC200mm L=544m, PVC160mm L=139m					
2	100	KNR	228-05-03-04-00 Montaż kanału PVC ø 315 klasy S Lita	metr	417,000
2	110	KNR	228-05-03-02-00 Montaż kanału PVC ø 200 klasy S Lita	metr	544,000
2	120	KNR	228-05-06-02-01 Przykanalik z rury PVC ø 160mm klasy S Lita	metr	139,000
2	130	KNR	218-04-09-01-01 Przewiert długości do 20 m ø 457,0x8,0mm w gruntach kategorii 1-2 (Przewiert nr1,2,3,4,5,6,7)	metr	34,500
2	140	KNR	218-04-12-01-05 Przeciąganie rurociągu ø 300 w rurach ochronnych	metr	34,500
2	150	KNR	228-05-10-02-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym - zakończenie przyłącza	szt	31,000
2	160	KNR	228-05-10-02-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym - kaskada na przyłączy - trójnik PVC160/160/45st.	szt	8,000
2	170	KNR	228-05-10-02-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym - kaskada na przyłączy - kolano PVC160/45st.	szt	8,000
2	180	KNR	228-05-10-02-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym - kaskada na przyłączy - kolano PVC160/90st.	szt	8,000
2	190	KNR	228-05-06-02-01 Rura kanalizacyjna PVC ø 160mm klasy S Lita - kaskada na przyłączy	metr	12,000
2	200	KNR	228-05-10-03-00 Montaż kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym - zaślepienie kanału S24	szt	1,000
2	210		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - włączenie kanału PVC315 w istniejącą studnię żelbetową S1 - wiercenie, montaż przejścia szczelnego dla rury PVC315mm, dostosowanie kinety istniejącej studni do nowego dopływu.	kmpl	1,000
2	220	KNR	218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1000	kmpl	29,000
2	230	KNR	501-05-05-02-00 Montaż zwieńczenia studni betonowych DN1000 - zestaw naprawczy 950/950 klasy D-400 montowany na podbudowie z tuczni kamiennego h=0,3m	szt	29,000