



PRZEKRÓJ WIĘŻBY A-A



PRZEKRÓJ WIĘŻBY EW



Zestawienie wymiarów elementów więźby

Nr	Opis	Przekrój [cm x cm]	Ilość [szt.]	Długość [m]	Objętość [m³]
SI i II	Stupy	18 x 18	6	3,0	0,58
Pc-E i W	Podciągi boczne	18 x 18	2	5,6	0,36
Pc-N i S	Podciągi szczytowe	18 x 18	2	3,8	0,25
J	Jętki	6 x 26	8	4,7	0,59
M	Miecze	14 x 14	12	1,0	0,24
W	Wiązania	4 x 12	6	2,2	0,06
				Suma:	2,08



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukiańczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK
82–500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691–593–444, NIP:743–161–11–72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA PRABUTY
82–550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2

TYTUŁ PROJEKTU: Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach
Prabuty, dz. nr 243 obręb 01, Gmina Prabuty

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	

NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ WIĘŻBY EW

SKALA: 1:75	FAZA: PB	DATA: 20–03–2024	NR. RYSUNKU: A2
-------------	----------	------------------	-----------------