


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ


Zestawienie wymiarów krokwi

Nr	Opis	Przekrój [cm x cm]	Ilość [szt.]	Długość [m]	Objętość [m³]
K- NE, SW	Krokwie narożne	18 x 18	2	9,7	0,63
K- SE	Krokiew narożna	18 x 18	1	9,8	0,32
K- NW	Krokiew narożna	18 x 18	1	9,6	0,31
E,W-1 i 7	Krokwie boczne	18 x 18	4	4,9	0,64
E,W-2 i 6	Krokwie boczne	18 x 18	4	8,9	1,15
E,W-3, 4 i 5	Krokwie boczne	18 x 18	6	9,2	1,79
N,S-1 i 6	Krokwie szczytowe	18 x 18	2	3,8	0,25
N,S-2 i 5	Krokwie szczytowe	18 x 18	2	5,8	0,38
N,S-3 i 4	Krokwie szczytowe	18 x 18	2	7,7	0,50
KA	Kalenica	18 x 18	1	4,1	0,13
				Suma:	6,10



RZUT DACHU

Nr	Opis	Pow. [m²]
P-N	Połać północna	42,1
P-S	Połać południowa	42,7
P-E	Połać wschodnia	63,0
P-W	Połać zachodnia	63,1
Suma:		210,9
Pow. zabudowy:		74,6





Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukiańczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: MIASTO I GMINA PRABUTY
82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 2

TYTUŁ PROJEKTU: Remont budynku Bramy Kwidzyńskiej w Prabutach
Prabuty, dz. nr 243 obręb 01, Gmina Prabuty

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU/WIĘŻBY DACHOWEJ

SKALA: 1:100	FAZA: PB	DATA: 20-03-2024	NR. RYSUNKU: A1
--------------	----------	------------------	-----------------