

Przedmiar

PRZEBUDOWA UL. RYCERSKIEJ W SZAMOTUŁACH - ETAP II (Ciąg główny od km 0+009,20 do km 335,59)

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8						
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m	326,00		
2	01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żużla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 25cm wraz z hałdowaniem w bezpośredniej bliskości robót dla późniejszego wykorzystania na miejscu - droga	m2	1 050,00		
3	01.01.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żużla lub kruszywa łamanego o grubości ok. 15cm wraz z hałdowaniem w bezpośredniej bliskości robót dla późniejszego wykorzystania na miejscu - zjazdu	m2	850,00		
II. Podbudowy CPV 45233000-9						
3	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę	m2	1 050,00		
4	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod zjazd	m2	850,00		
5	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości średnio 15cm, min. 10cm	m2	1 050,00		
III. Nawierzchnie CPV 45233000-9						
6	05.02.01	Nawierzchnia drogi z kruszywa 0/31,5mm o gr. 16cm (w tym ok. 10cm kruszywa z rozbiórki, wierzchnia warstwa gr. 6cm kruszywa łamanego) z miałowaniem drobnym kruszywem 0/5	m2	525,00		
7	05.02.01	Nawierzchnia zjazdów indywidualnych i na pola z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm (dopuszcza się kruszywo z rozbiórki)	m2	850,00		
8	05.02.01	Równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa i gruzu wraz z uzupełnieniem braków materiałem z rozbiórki.	m2	652,00		
9	05.03.03	Przełożenie zjazdu z płyt 1,2x08x16 - skrzyżowanie z ul. Ułańską z uzupełnieniem warstw konstrukcyjnych	m2	20,00		
10	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych o wymiarach 1,2m x 0,8 x 0,16m	m2	525,00		
IV. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9						
11	bez SST	Plantowanie i uporządkowanie terenu przyległego	mb	326,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM BRUTTO						