

Kosztorys ofertowy do wypełnienia
Remont osady leśnictwa Budki - Budynek gospodarczy

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	18		
2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	135,92		
3	Uzupełnienie obróbek blacharskich przy kominie z blachy owlekanej gr 0.50mm. Wykonanie i montaż czapki kominowej z blachy owlekanej. Usunięcie przyczyny przesiąkania.	m2	3		
4	Ścieki z prefabrykatów betonowych o szer. 25 cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4		
5	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej - przedłużenie	m	1		
Wartość kosztorysowa robót netto					
Podatek VAT 23 %					
Razem wartość brutto					

Słownie : zł brutto.