
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE OBRÓBEK DEKARSKICH NA DACHU ORAZ OBRÓBEK OKNA
 DACHOWEGO Z MALOWANIEM ŚCIANY I SUFITU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA
 WĘGLÓW (nr inw. 791/110)
ADRES INWESTYCJI: ul. Kasztanowa 53, 27-215 Rataje
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko
ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA		zł
ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		
PODATEK VAT:	(8%)	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		zł
SŁOWNIE:	/100 zł	
WYKONAWCA:		
	INWESTOR:	

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Remont obróbek blacharskich				
1 d.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - odkręcenie dwóch arkuszy blachy w celu uszczelnienia okna dachowego	ark.	2,00		
2 d.1	KNR 19-01 0512-04 analogia	Wymiana i uszczelnienie obróbki okna dachowego	szt.	1,00		
3 d.1	KNR 0-15II 0519-05 analogia	Montaż uprzednio zdemontowanego pokrycia z blachy	ark.	2,00		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich kominów z blachy nie nadającej się do użytku - górna obróbka komina	szt	2,00		
5 d.1	TZKNBK III -66 analogia	Ręczne pogłębienie nacięcia w cegle pod górną obróbkę komina	szt	2,00		
6 d.1	KNR K-05 0402-03 analogia	Wykonanie i montaż górnej obróbki komina wraz z uszczelnieniem	kpl.	2,00		
7 d.1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.	2,00		
Razem dział: Remont obróbek blacharskich						
2		Roboty remontowe w zalanych pomieszczeniach				
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	32,65		
9 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na suficie w pokoju na poddaszu	m2	26,40		
10 d.2	KNR AT-40 0104-01	Skucie zawilgoconego tynku na ścianie klaki schodowej	m2	2,20		
11 d.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	2,20		
12 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	32,58		
13 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	32,58		
Razem dział: Roboty remontowe w zalanych pomieszczeniach						
Kosztorys netto						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						