

SANATORIUM
"NOWY DOM ZDROJOWY"
V PIĘTRO - SKALA 1:100

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z projektem podstawowym autorstwa mgr inż Jan Okowińskí z dnia 10.2017r oraz Decyzją nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.

Legenda oznaczeń graficznych (proj. podstawowy)

- Hydranty DN52 do likwidacji
- HS — Hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HN — Hydranty nowe DN52 z wężem półsztywnym
- HP — Hydranty projektowane DN52 z wężem półsztywnym
- 30 — Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI30"
- 60 — Drzwi do wymiany na nowe o odp. ogniowej "EI60"
- D — Projektowane drzwi dymoszczelne o odp. ogniowej "EI60 Sm"
- N — Istniejące drzwi o odporności ogniowej "EI 30"
- Di — Istniejące drzwi dymoszczelne o odporności ogniowej "EI 60 Sm"
- Obudowa REI 60
- Obudowa EI30
- Strefa pożarowa + obudowa REI 120
- Klapy oddymiające
- 96/200 — Elementy niezgodne z Warunkami Technicznymi
- D1 — Projektowane okna zewnętrzne
- Projektowane ściany wewnętrzne i przemurowania

N1-N11 Projektowane nadproża żelbetowe C20/25

Drzwi, które poprzez swoje otwarcie powodują zawężenie dróg ewakuacyjnych do szerokości mniejszych niż dopuszczalne, należy wyposażyć w samozamykacze.

Legenda oznaczeń graficznych (proj. zmieniony)

- Projektowa ściana działowa REI 120 , szkielecie gr 150mm do pom. wilgotnych, szkielet z profili stalowych ocynkowanych 100mm wypełniony wełną mineralną gr 60mm i gipsto(dźwięk)kartonowe. Ściana obustronnie wykończona płytami gipsowo-wiórkowymi gr 12,5+12,5mm oraz 15+12,5mm. Ściana systemowa np. 15/41 Ferrocell
- C — samozamykacz
- S/200 — dymoszczelność
- EI30 — obudowa EI30
- element zmieniony lub zlikwidowany zakresem proj. zmienionego
- HS — Hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HN — hydranty nowe - DN25 z wężem półsztywnym
- Proj. Klapy odymiające
- 2 — oznaczenie numerację istniejącą zgodnie z zestawieniem stolarki rys. 11
- Kierunek ewakuacji

Elementy oznaczone w kolorze błękitnym są elemnetami projektu zmienionego
Elementy oznaczone w kolorze fioletowym są już wykonane zgodnie z proj. podstawowym

Inwestor: LUDKOWSKO KRYNICA - ZDROJEWI SA, UL. NOWOTARSKIEGO 9A, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ	Jednostka projektowa: PROFIL	STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej na ODKŁADZIE NR 1501/1023 obręb: Krynica - Zdrój	Projektował: mgr inż arch. Jakuba Rosiak UPR. BUD-TR/0390/2013	Sprawdził(Proj. Architektoniczna):	Podpis: Data: ul. Lipowa 14 33-380 Krynica-Zdrój
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA V	Kierował: mgr inż arch. Jarosław KACWIERZKA-PACIOR UPR. BUD-TA/0/	Sprawdził(Proj. Architektoniczna):	Podpis: 01.2023
Arkusz: PBZ	Nr rys: 8	Skala: 1:100	Rewi.: 0