

PRZEDMIAR (jezdnia) - poprawiony

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki od km 0+
010 do km 3+137

INWESTOR : Powiat Radzyński

ADRES INWESTORA : Plac I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAN ŻEREBIEC (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 08.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		D-01.01.01.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 3,137-0,019	km km	3,118	
				RAZEM	3,118
2		D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
2 d.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 3 118mb * 5,5m = 17 149m ² 3118*5,5	m ² m ²	17149,000	
				RAZEM	17149,000
3		D-05.03.05 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego			
3 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 17 149m ² * 0,075t = 1 286,18t 17149*0,075	t t	1286,175	
				RAZEM	1286,175
4		D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
4 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 17149,00	m ² m ²	17149,000	
				RAZEM	17149,000
5		D-05.01.02 Nawierzchnia z tłucznia			
5 d.5	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm -strona prawa: od km 0+019 do km 0+145 - 126,00mb od km 0+190 do km 0+713 - 523,00mb od km 0+725 do km 0+756 - 31,00mb od km 0+768 do km 1+139 - 371,00mb od km 1+184 do km 1+742 - 558,00mb od km 1+752 do km 2+419 - 667,00mb od km 2+466 do km 3+137 - 671,00mb 126+523+31+371+558+667+671	m ² m ²	2947,000	
				RAZEM	2947,000