

Sulęcin, dnia 04.04.2023r.

WYJAŚNIENIE nr 5

treści SWZ

DZ.272.2.2023.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do załącznika PFU Opis ostateczny pkt. 1.2.2.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (ul. Witosa 4 (segment A+B), ul. Witosa 7, ul. Dudka 13, ul. Poznańska 17A)

Pytanie nr 1 Zamawiający wymaga wycięcia węglarków, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania polegające na zmniejszeniu wymiaru okna w celu uniknięcia wycięcia węglarków.

Wyjaśnienie: Wyrażamy zgodę, należy zachować 1/8 powierzchni przeszklonej okna w stosunku do powierzchni pomieszczenia a współczynniki przenikania U nie może być większy niż 0,9 W/(m² x K)

Pytanie nr 2 Montując nowe okna Wykonawca ma się trzymać istniejącej linii okien czy wytyczać nową.

Wyjaśnienie: W wyjaśnieniu nr 2 udzielono odpowiedzi w pytaniu 3.

Pytanie nr 3 Czy zamawiający wymaga odtworzeni moskitier i rolet na oknach gdzie one występują

Wyjaśnienie: W wyjaśnieniu nr 2 udzielono Odpowiedzi w pytaniu 4 i 5.

Pytanie nr 4 Czy w ramach wymiany stolarki okiennej w budynku na ul. Dudka 13 Zamawiający wymaga odtworzeni ubytków w elewacji

Wyjaśnienie: Tak

Pytanie nr 5 Biorąc pod uwagę stan budynków i tynków wewnętrznych czy Zamawiający przewiduje skuwanie tynków starych (odparzonych)?

Wyjaśnienie: W wyjaśnieniu nr 4 udzielono Odpowiedzi w pytaniu 2

Pytanie nr 6 Mając na uwadze liczne prace hydrauliczne na ul. Dudka 13 i przygotowanie powierzchni pod wykładziny, czy Wykonawca może zastosować izolację montowaną w podłodze Parteru i wylewkę w zamian za izolację stropu w Piwnicy?

Wyjaśnienie: : W wyjaśnieniu nr 4 udzielono Odpowiedzi w pytaniu 1

Pytanie nr 7 W budynku na ul. Poznańskiej 17A Zamawiający przewiduje instalację oświetlenia awaryjnego, czy oprawy instalacji mogą być z funkcją oświetlenia awaryjnego? Czy mają stanowić osobną instalację?

Wyjaśnienie: Realizacja zadania jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Projektant na etapie sporządzenia projektu zobowiązany jest uzgodnić rozwiązanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli takie rozwiązanie będzie zgodne z przepisami, to będzie mogło zostać wprowadzone jako równoważne.

Pytanie nr 8 Jaka jest moc przyłączeniowa na ul. Poznańskiej 17A w związku z przejściem na ogrzewanie elektryczne?

Wyjaśnienie: Moc przyłączeniowa 11 kW

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)