

# PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		197,0	m2	197,00	
				RAZEM	197,00
2	KNR 2-31 0815 d.1 -02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		210,00	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
3	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie nawierzchni chodników ijazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2		
		33,00	m2	33,00	
				RAZEM	33,00
4	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
		175,0	m	175,00	
				RAZEM	175,00
2		REMONT CHODNIKA			
5	KNNR 6 0101-03 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		440,00	m2	440,00	
				RAZEM	440,00
6	KNNR 6 0113-03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		440,00	m2	440,00	
				RAZEM	440,00
7	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m		
		175,0	m	175,00	
				RAZEM	175,00
8	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		440,00	m2	440,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	440,00
3		REGULACJA URZĄDZEŃ			
9 d.3	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa syudzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
10 d.4	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gt. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t		
		5,3	t	5,30	
				RAZEM	5,30