

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 0815 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35X35X5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		75,0	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
2	KNR 2-31 0815 d.1 -02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		28,0	m2	28,00	
				RAZEM	28,00
3	KNR 2-31 0811 d.1 -02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr.15 cm wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2		
		17,0	m2	17,00	
				RAZEM	17,00
4	KNR 2-31 0813 d.1 -01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m		
		68	m	68,00	
				RAZEM	68,00
2		ELEMENTY ULIC			
5	KNNR 6 0403-03 d.2 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem	m		
		68	m	68,00	
				RAZEM	68,00
3		CHODNIK			
6	KNNR 6 0101-02 + KNR4-01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 d.3 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2		
		127,0	m2	127,00	
				RAZEM	127,00
7	KNNR 6 0113-02 d.3 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		127,0	m2	127,00	
				RAZEM	127,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.3	KNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		127,0	m2	127,00	
				RAZEM	127,00
4		REGULACJA URZĄDZEŃ			
9 d.4	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
10 d.5	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		9,0	m3	9,00	
				RAZEM	9,00
11 d.5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3		
		9,0	m3	9,00	
				RAZEM	9,00
12 d.5	KNR-W 2-02 0616-10	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW szerokości 50 cm	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
13 d.5	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gt. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t		
		1,8	t	1,80	
				RAZEM	1,80