

Przedmiar - Szkoła Podstawowa nr 1 Puszczykowo			
Lp.	Zakres robót	Obmiar	Jednostka
Wykonanie projektu instalacji elektrycznych			
1.	Projekt instalacji elektrycznych w niezbędnym zakresie	1	[kpl.]
Wykonanie sufitów w salach lekcyjnych			
2.	Demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach	84	[szt.]
3.	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k w systemie przeciwpożarowym	400,00	[m ²]
4.	Dwukrotne malowanie sufitów	400,00	[m ²]
5.	Montaż oświetlenia podstawowego panele LED do sufitów podwieszanych (wraz z zakupem opraw i podłączeniem do instalacji elektrycznej)	84	[szt.]
Wykonanie sufitów w pozostałych pomieszczeniach (bez sal lekcyjnych)			
6.	Demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach	41	[szt.]
7.	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g/k w systemie przeciwpożarowym	280,00	[m ²]
8.	Dwukrotne malowanie sufitów	280,00	[m ²]
9.	Montaż oświetlenia podstawowego panele LED do sufitów podwieszanych (wraz z zakupem opraw i podłączeniem do instalacji elektrycznej)	35	[szt.]
10.	Montaż oświetlenia podstawowego punktowego w toaletach do sufitów podwieszanych (wraz z zakupem opraw i podłączeniem do instalacji elektrycznej)	6	[szt.]