

ZABEZPIECZENIE I USZCZELNIENIE NASYPU DROGOWEGO DW 181 W MIEJSCOWOŚCI DRAWSKI MŁYN (odcinek, km 21+110 - 21+210)									
Lp.			Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	kody CPV	Jednostka		Cena jednostkowa netto zł	Wartość robót netto zł	
					jednostka	obmiar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					X	
	1.1.		Organizacja, zabezpieczenie placu budowy (zaplecze)	kod CPV	x	x	x		
		1.1.1.	zaplecze placu budowy	45214700-7	komplet	1			
		1.1.2.	ogrodzenie placu budowy	34928200-0	komplet	1			
		1.1.3.	ochrona placu budowy	71521000-6	tydzień	3			
	1.2.		Prace geodezyjne		x	x			
		1.2.1.	wytyczenie trasy przesłony przeciwfiltracyjnej	71355000-1	komplet	1			
	1.3.		Roboty ziemne, przygotowawcze		x	x	x		
		1.3.1.	wykonanie przekopów próbnych na trasie przesłony, celem zlokalizowania istniejących, podziemnych instalacji	45120000-4	szt.	6,00			
		1.3.2.	wykonanie platformy roboczej dla wykonania robót specjalistycznych (długość przesłony: około 120 m; szerokość: około 4 m)	45111200-0	m ²	480,00			
2.			WYKONANIE PRZESŁONY PRZECIWFILTRACYJNEJ					X	
	2.1.		Wykonanie ścianki szczelnej z profili GW-610/9,0	kod CPV	x	x	x		
		2.1.1.	mobilizacja sprzętu specjalistycznego do pograżania poliwinylowych ścianek szczelnych	43329000-5	komplet	1			
		2.1.2.	odcinek, km: 21+110 - 21+137 (wysokość ścianki 4,0 - 5,0 - 6,0 m)	45243600-8	m ²	142,00			
		2.1.3.	odcinek, km: 21+143 - 21+150 (wysokość ścianki 6,0 m)	45243600-8	m ²	42,00			
		2.1.4.	odcinek, km: 21+115 - 21+210 (wysokość ścianki 6,0 - 5,0 - 4,5 m)	45243600-8	m ²	315,00			
	2.2.		Wykonanie oczepu na ściance szczelnej i przesłonie	kod CPV	x	x	x		
		2.2.1.	odcinek, km: 21+110 - 21+210	45223500-1	mb	110,00			
	2.3.		Część przesłony w technologii iniekcyjnej	kod CPV	x	x	x		
		2.3.1.	mobilizacja sprzętu specjalistycznego do wykonania iniekcji	43329000-5	komplet	1			
		2.3.2.	wykonanie odwiertów dla wykonania iniekcji (głęb. 5 m)	44212400-3	szt.	20			
		2.3.3.	wykonanie przesłony (około 6 m * około 5 m)	44212400-3	m ²	30,00			
3.			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					X	
	3.1.		Roboty wykończeniowe	kod CPV	x	x	x		
		3.1.1.	wyrównanie terenu (likwidacja platformy roboczej, odtworzenie skarp)	45111200-0	m ²	480,00			
		3.1.2.	obhumusowanie odtworzonych skarp	45112700-2	m ²	600,00			
		3.1.3.	likwidacja zaplecza budowy i ogrodzenia terenu budowy	45214700-7	komplet	1			
	3.2.		Dokumentacja powykonawcza	kod CPV	x	x	x		
		3.2.1.	powykonawcze pomiary geodezyjne	71355000-1	komplet	1			
		3.2.2.	dokumentacja powykonawcza	71326000-9	komplet	1			
4.			TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU					X	
	4.1.		Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kod CPV	x	x	x		
		4.1.1.	opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu	71322500-6	komplet	1			
Razem netto:									
Vat :									
Brutto :									