

Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Wieliczki

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Dział 1 Przygotowanie terenu		
1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,3626
1.2	KNR-W 2-250307-03 analogicznie	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęsł stalowych - żółte barierki ogradzające	m2	50,0000
2		Dział: Dział 2 Wykonanie nawierzchni piaszczystej wraz z boiskiem do piłki siatkowej plażowej		
2.1	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) o gr. warstwy min. 30cm	m3	528,0000
2.2	KNR 2-01 0208-04 0214-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość 5 km	m3	528,0000
2.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	1 759,0000
2.4	KNR 2-21 0606-07	wypełnienie piaskiem w proporcji 50%-50%	m3	528,0000
2.5	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2,0000
2.6	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - stanowisko sędziowskie	szt.	1,0000
2.7	KNR 2-23 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - słupki aluminiowe z osłonkami	szt.	2,0000
2.8	kalk. własna	Siatka do siatkówki plażowej	szt.	1,0000
2.9	kalk. własna	Wykonanie ogrodzenia drewnianego wokół boiska	m	45,0000
3		Dział: Dział 3 Wykonanie tarasów i konstrukcji drewnianych		
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	220,0000
3.2	kalk. własna	ułożenie tarasu drewnianego z modrzewia syberyjskiego	m2	220,0000
3.3	kalk. własna	wykonanie konstrukcji ażurowej	szt.	13,0000
3.4	kalk. własna	Wykonanie ścian ażurowych	szt.	3,0000
4		Dział: Dział 4 Ustawienie elementów małej architektury		
4.1	kalk. własna	Montaż koszy na śmieci	szt.	10,0000
4.2	kalk. własna	Montaż koszt na psie odchody	szt.	2,0000
4.3	kalk. własna	Montaż ławek parkowych	szt.	6,0000
4.4	kalk. własna	Montaż leżaków miejskich	szt.	4,0000
4.5	kalk. własna	Montaż stołów piknikowych	szt.	5,0000
4.6	kalk. własna	Montaż grilla betonowego	szt.	3,0000
4.7	kalk. własna	Montaż żagla przeciwsłonecznego	szt.	4,0000
4.8	kalk. własna	Montaż stojaków rowerowych	szt.	3,0000
4.9	kalk. własna	Montaż betonowych sześcianów	szt.	12,0000
4.10	kalk. własna	oświetlenie solarne	szt.	4,0000
5		Dział: Dział 5 Wykonanie miejsca na ognisko		
5.1	KNR 2-31 0407-04 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m	25,1400
5.2	KNR 2-21 0606-07	Wykonanie nawierzchni piaszczystej	m3	7,5450
5.3	KNR 2-21 0606-01 analogicznie	Wykonanie paleniska murowanego na wys. 30cm o średnicy 180cm	m3	0,1700
5.4	kalk. własna	Montaż ławki gabionowej	szt.	4,0000
6		Dział: Dział 6 Wykonanie nasadzeń roślinnych		

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
6.1	KNR 2-21 0312-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m Brzoza pożyteczna	szt.	12,0000
6.2	KNR 2-21 0324-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m / sosna górską 'Carsten' i 'Pumilio'	szt.	60,0000
6.3	KNR 2-21 0414-08 analogicznie	Obsadzenie bylinami - Kocimiętka Faassena 'Purrsian Blue'	szt.	40,0000
6.4	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie bylinami - Liliowiec 'Stella de oro'	szt.	81,0000
6.5	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie trawami ozdobnymi Miskant chiński 'Verneigung'	szt.	43,0000
6.6	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie bylinami Rozchodnik okazały	szt.	60,0000
6.7	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie trawami ozdobnymi Rozplenica japońska 'hameln'	szt.	103,0000
6.8	KNR 9-11 0201-02	Rozłożenie geowłókniny pod nasadzenia oraz wykonanie nawierzchni pod nasadzenia z kory sosnowej	m2	190,2000
7		Dział: Dział 7 Wykonanie nawierzchni trawiastej		
7.1	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) o gr. warstwy min. 20cm	m3	326,0000
7.2	KNR-W 2-01 0208-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	326,0000
7.3	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim o gr. warstwy min. 20cm	m3	326,0000
7.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	1 632,0000