



SZCZEGÓŁ NR 8
Skala 1:10

nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych zbrojonych wypełniona warstwą z kruszywa łamanego 8-16mm	gr. 10cm ⑦
podsyпка piaskowa	gr. 5cm ⑧
podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm C _{50/30} I _s =1,0	gr. 25cm ③
warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm C _{NR} I _s =1,0	gr. 20cm ④
geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - min. 150 g/m ²	⑥
warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) I _s =0,97	⑤



SZCZEGÓŁ NR 9
Skala 1:10

① gr. 8cm	kostka betonowa	gr. 8cm ①
② gr. 5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5cm ②
③ gr. 25cm	podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm C _{50/30} I _s =1,0	gr. 25cm ③
④ gr. 20cm	warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm C _{NR} I _s =1,0	gr. 20cm ④
⑥	geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m ²	⑥
⑤	warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) I _s =0,97	⑤



⑭	krawężnik oporowy 12x25 cm
② gr. 5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
⑮ gr. ≥10cm	beton C 12/15

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div><div>mgr.inż Marek Buko</div><div>11-500 Głzycko</div><div>ul. Sportowa 15</div><div>tel. 501 056 948</div></div>	<div>Nazwa i adres inwestycji:</div> <div>BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</div> <div>dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydmyny</div>	<div>Sporządził:</div> <div>mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys.</div> <div>D11</div>
	<div>Inwestor:</div> <div>Nadleśnictwo Borki</div> <div>ul. Dworcowa 8A</div> <div>11-612 Krukłanki</div>	<div>Projektant:</div> <div>Ryszard Borys</div> <div>Upr. bud. nr 1483/60</div>	<div>Skala:</div> <div>1:10</div>
	<div>Obiekt:</div> <div>BUDYNEK BIUROWY</div>	<div>Temat rysunku:</div> <div>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</div> <div>NR 8,9</div>	<div>Data opracowania:</div> <div>06.2023r.</div>
<div>Bransza:</div> <div>drogowa</div>			