

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona na terenie gm. Dobromierz				
1 Nysa Szalona w km 27+316 - 29+316; obręb Gniewków, Dzierzków, gm. Dobromierz				
1.1 od początku Gniewkowa (posesja nr 29) do posesji Dzierzków 23				
d.1.1	1 Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, terasy zalewowej w miejscach z dostępem dla sprzętu mechanicznego /wraz z rozdrobnieniem - sieczka/ - założono 30% powierzchni koszenia (8793,0+10063,0+5205,0+7726,0)*0,30	m ²		
		m ²	9536,100	
			RAZEM	9536,100
d.1.1	2 Ręczne wykoszenie wykaszarką spalinową porostów ze skarp, dna, półek i terasy zalewowej - założono 70% powierzchni koszenia (8793,0+10063,0+5205,0+7726,0)*0,70	m ²		
		m ²	22250,900	
			RAZEM	22250,900
d.1.1	3 Wygrabianie wykoszonych porostów poz.2	m ²		
		m ²	22250,900	
			RAZEM	22250,900
d.1.1	4 Ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,036	ha		
		ha	0,036	
			RAZEM	0,036
d.1.1	5 Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,069	ha		
		ha	0,069	
			RAZEM	0,069
d.1.1	6 Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,153	ha		
		ha	0,153	
			RAZEM	0,153
d.1.1	7 Utylizacja wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszaniem poz.4*130+poz.5*260+poz.6*390	mp		
		mp	82,290	
			RAZEM	82,290
d.1.1	8 Oczyszczenie koryta z odpadów oraz zatorów - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 1,0	m ³		
		m ³	1,000	
			RAZEM	1,000
2 Nysa Szalona w km 34+296-38+004; obręb Kłaczyna, gm. Dobromierz				
2.1 od stopnia do stopnia - odkrzaczanie koryta w zakresie usunięcia roślinności blokującej przepływ wody				
d.2.1	9 Ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,066	ha		
		ha	0,066	
			RAZEM	0,066
d.2.1	10 Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,088	ha		
		ha	0,088	
			RAZEM	0,088
d.2.1	11 Ręczne ścinanie gęstych krzaków i podszycia, kęp wierzb, samosiejek powodujących blokadę przepływu. Wsp. do R=0.4 /bez karczowania/ 0,188	ha		
		ha	0,188	
			RAZEM	0,188
d.2.1	12 Utylizacja wyciętych krzaków, gałęzi, samosiejek np. przez zrąbkowanie z równomiernym rozproszaniem poz.9*130+poz.10*260+poz.11*390	mp		
		mp	104,780	
			RAZEM	104,780
d.2.1	13 Oczyszczenie koryta z odpadów oraz zatorów - zagospodarowanie w gestii Wykonawcy 2,5	m ³		
		m ³	2,500	
			RAZEM	2,500