

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Modernizacja dr pow 1677N na odcinku od DK 53 -Stare Czajki</b>						
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>4510000-8: Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2.585		
2 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
3 d.1	KNNR 1 0111-02 analogia	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót	kpl.	1.000		
4 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	16.000		
<b>2</b>	<b>45233000-9</b>	<b>45233000-9 Podbudowa</b>				
5 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	332.800		
6 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t	21.000		
7 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	332.800		
<b>3</b>	<b>45233220-7</b>	<b>45233220-7 Nawierzchnia bitumiczna</b>				
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	10868.000		
<b>4</b>	<b>45450000-6</b>	<b>45450000-6 Roboty wykończeniowe</b>				
9 d.4	KNNR 6 0204-05	Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	4360.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: