

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS: Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w m. Burdąg w km 7+220 – 7+663						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,443		
2 d.1	KNR 2-01 0206-03 kalk. własna	Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm z odwiezieniem.	m2	1 460,000		
3 d.1	KNNR 6 0702-06 D 07.02.01.	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru realizowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg razem z konstrukcjami wsporczymi	szt.	1		
4 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	3,000		
5 d.1	KNR 13-12 0201-09	Wywiezienie karpiny	m3	7,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
6 d.2	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	321,000		
7 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	104,000		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Mury oporowe				
8 d.3	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	60,650		
9 d.3	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	7,650		
10 d.3	NNRNB 202 0136-02	Murek z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m2	89,100		
11 d.3	KNNR 3 0405-01 analogia	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (C16/20) - wypełnienie betonem pustaków murka	m3 bet.	8,910		
12 d.3		Ułożenie czapki murku	m	76,500		
13 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	10,880		
14 d.3	KNR-W 2-02 0260-01	Ściany oporowe prefabrykowanych żelbetowych elementów kątowych h=105 cm	m	32,000		
Razem dział: Mury oporowe						
4		Podbudowa				
15 d.4	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	772,000		
16 d.4	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	772,000		
17 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	644,000		
18 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	128,000		
Razem dział: Podbudowa						
5		Krawężniki i obrzeża				
19 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	380,000		
20 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych	m	134,000		

21 d.5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	291,000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Nawierzchnia				
22 d.6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik	m2	644,000		
23 d.6	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy	m2	128,000		
Razem dział: Nawierzchnia						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						