

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1518N w km 1+135 -1+353 w m. Faryny						
1	4510000-8	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-	km	0.218		
d.1	01	sa dróg w terenie równinnym.				
2	KNNR 2-31 0812-	Rozebranie ław ogrodzeniowych z betonu	m ³	11.125		
d.1	03					
3	KNNR 13-12	Wywiezienie gruzu	m ³	11.125		
d.1	0201-09					
Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
2	45112730-1	Roboty ziemne				
4	KNNR 1 0201-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m ³	498.680		
d.2	01	o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi				
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233300-2	Podbudowa				
5	KNNR 2-31 0103-	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²	479.600		
d.3	02	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV				
6	KNNR 2-31 0114-	Podbudowa z KŁSM 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu	m ²	9.660		
d.3	05	15 cm				
7	KNNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o	m ²	392.400		
d.3	01	grubości po zagęszczeniu 10 cm				
Razem dział: Podbudowa						
4	45233222-1	Krawężniki i obrzeża				
8	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z	m	220.000		
d.4	03	wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej				
9	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-	m	218.000		
d.4	05	mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-				
		wą				
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						
5	45233222-1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej				
10	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m ²	392.400		
d.5	03	podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem				
Razem dział: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej						
6	45316213-1	Oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
11	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.	2.000		
d.6	04	gawcze i informacyjne, razem z konstrukcjami wsporczymi				
12	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - li-	m ²	12.000		
d.6	05	nie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowa-				
		ne ręcznie				
13	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe informacyjne w/g wzoru reali-	szt.	1.000		
d.6	04	zowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg razem z konstrukcjami wsporczymi				
Razem dział: Oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: