



Starachowice, 24.06.2022 r.

Zn. spr.: ZG.270.7.2022

Platforma zakupowa

Dot. Postępowania w trybie postępowania podstawowego bez prowadzenia negocjacji pn. „Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930”

W postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.06.2022 r. pn. „Budowa odcinka drogi leśnej nr 29 wg DSD (nr II-I) wraz ze składnicami drewna w leśnictwie Majówka Nadleśnictwa Starachowice na długości od km 0+000 do km 1+930”, zostały złożone pytania Wykonawców.

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. Treść pytania nr 1

Zgodnie z dokumentacją projektową założono do usunięcia warstwę humusu o grubości 20cm. W opisie poz. 3 d.1 przedmiaru robót założono usunięcie humusu na głębokość 30cm. Zgodnie z SWZ Wykonawca ma przedstawić cenę oferty w formie kosztorysu opracowanego w takim samym stopniu szczegółowości jak przedmiar zatem nie może zmienić opisu pozycji przedmiaru samodzielnie. Proszę o wyjaśnienie, czy w kosztorysie ofertowym wykonawca ma skalkulować cenę jednostkową usunięcia humusu na głębokość 20cm na głębokość 30cm?

Odpowiedź:

Według wyjaśnienia Projektanta, grubość warstwy do usunięcia wynika bezpośrednio z badań geotechnicznych i wynosi 20 cm.

Zamawiający dokona zmiany Przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

2. Treść pytania nr 2

Dotyczy tabela 4 „Zestawienie robót ziemnych elementów konstrukcji drogi”. W tabeli 4 dla drogi na odcinku km 0+000 – 0+614 podano objętość wykopu do wywiezienia w ilości 689,31 m³ i objętość nasypu do wykonania w ilości 693,25 m³. Natomiast w tabeli Bilans robót ziemnych – Dr II-I dla tego odcinka zostało wyliczone, że objętość wykopu wynosi 746,00 m³ (wykop do wywiezienia) i objętość nasypu wynosi 576,07 m³, w związku z czym wartość netto powinna wynosić 576,07 m³ jako grunt do dowiezienia. Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności i podanie poprawnej objętości wykopu do wywiezienia na tym odcinku oraz nasypu do wykonania na tym odcinku drogi.

Odpowiedź:

Według wyjaśnienia Projektanta, prawidłowe wartości wynikają z tabeli nr 4 i wynoszą:

Wykop – 689,31 m³, w tym wykop do ponownego wbudowania 0 m³

Nasyp do wbudowania 693,25 – pochodzący z dowozu.

Z poważaniem,
Ryszard Bis
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Starachowice
/podpisano elektronicznie/

Sporządził:

Aneta Hud

tel.: :41 274-53-84 wew. 33