

## Przedmiar robót

Przebudowa nawierzchni jezdni w związku z realizacją zadania ITS  
Roboty opcja

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,  
fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Maciej Łuczak

Katowice, czerwiec 2023

## Przedmiar robót

<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	150,00 m
2	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 8 cm	5 500,00 m <sup>2</sup>
3	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na bazę MZUiM	440,00 m <sup>3</sup>
1. 5500*0,08		440,00
4	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	3 960,00 m <sup>3</sup>
1. 440*9		3 960,00
<b>2. Jezdnia wzmocnienie</b>		
5	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	5 000,00 m <sup>2</sup>
6	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	5 000,00 m <sup>2</sup>
7	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	450,00 t
8	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	5 000,00 m <sup>2</sup>
9	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	5 000,00 m <sup>2</sup>
10	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	5 000,00 m <sup>2</sup>
11	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	5 000,00 m <sup>2</sup>
12	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	5 000,00 m <sup>2</sup>
13	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	5 000,00 m <sup>2</sup>
14	KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm	5 000,00 m <sup>2</sup>
1. 5000		5 000,00
15	KNR 2-31 1106-01-034 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Lepiszcze - asfalt	75,00 t
<b>3. Roboty różne</b>		

# Gold Trade

16	<i>Kalkulacja własna Wykonanie pętli indukcyjnych (Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm, Wykonanie pętli indukcyjnych przewodem Lgs 1,5mm2, Zalanie rowków pętli indukcyjnych masą zalewową, Montaż muf kablowych żelowych, Połączenie pętli z feederem, Badanie i regulacja pętli indukcyjnej)</i>	<i>1 000,00 m</i>
17	<i>Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (opracowanie wdrożenie, utrzymanie i likwidacja) - uwaga należy wycenić dla każdego z zadań</i>	<i>1,00 kpl</i>
18	<i>KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych</i>	<i>21,00 szt</i>
19	<i>KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych</i>	<i>20,00 szt</i>
20	<i>KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych</i>	<i>25,00 szt</i>