
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa ogrodzenia prześia murowane ceglano - kamienne odcinek C
ADRES INWESTYCJI : Nakło Śląskie Gmina Świerklaniec ul. Parkowa 1
INWESTOR : Powiat Tarnogórski Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry ul. Karłuszowiec 5
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przęśla konstrukcji ceglano - kamiennej			
1.1	TZKNBK II - 179 odcinek	Wykop wąskoprzestrzenny o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1 m w gruncie wilgotnym kat. III 35.30*0.60*0.90	m ³ m ³	 19.06	
				RAZEM	19.06
2.1	TZKNBK II - 182 odcinek	Odeskowanie pełne ścian wykopów wąskoprzestrzennych i jamistych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 1.5 m 35.30*0.60*2	m ² m ²	 42.36	
				RAZEM	42.36
3.1	TZKNBK VII - 233 odcinek	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² - fundamenty 33.27*0.60*2	m ² m ²	 39.92	
				RAZEM	39.92
4.1	KNR 4-01 0619-03 odcinek	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych - fundamenty 33.27*0.60*2	m ² m ²	 39.92	
				RAZEM	39.92
5.1	TZKNBK VII - 23 odcinek	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa 33.27*0.60*2	m ² m ²	 39.92	
				RAZEM	39.92
6.1	TZKNBK VII - 24 odcinek	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - druga warstwa 33.27*0.60*2	m ² m ²	 39.92	
				RAZEM	39.92
7.1	TZKNBK II - 168 odcinek	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III 35.30*0.60*0.90	m ³ m ³	 19.06	
				RAZEM	19.06
8.1	KNR 4-01 0101-09 odcinek	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 35.30*1.0*2	m ² m ²	 70.60	
				RAZEM	70.60
9.1	KNR 19-01 0317-01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m ² 21	msc msc	 21.00	
				RAZEM	21.00
10.1	KNR 19-01 0317-02	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,25 m ² 8	msc msc	 8.00	
				RAZEM	8.00
11.1	KNR 0-23 2611-01 odcinek	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - słupki kamienne <słupek>0.65*0.64*5	m ² m ²	 2.08	
				RAZEM	2.08
12.1	KNR 19-01 0643-05 analogia odcinek	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ² 33.27*2.50*2	m ² m ²	 166.35	
				RAZEM	166.35
13.1	KNR 19-01 0641-03 analogia odcinek	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwodostępnych - pow. ponad 5,0 m ² 33.27*2.50*2 <słupki ogrodzenia>(0.64+0.65)*2.50*5	m ² m ² m ²	 166.35 16.13	
				RAZEM	182.48
14.1	TZKNBK VII - 251 analogia	Odgrzybianie murów z cegły przez dwukrotne powleknięcie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² - 10% powierzchni <poz. 13>182.48*30%	m ² m ²	 54.74	
				RAZEM	54.74
15.1	kalk. warsz-tatowa odcinek	Piaskowanie powierzchni muru 33.27*2.50*2 <słupki ogrodzenia>(0.64+0.65)*2.50*5	m ² m ² m ²	 166.35 16.13	
				RAZEM	182.48
16.1	KNR 19-01 0826-05 analogia odcinek	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin 33.27*2.50*2 <słupki ogrodzenia>(0.64+0.65)*2.50*5	m ² m ² m ²	 166.35 16.13	
				RAZEM	182.48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	TZKNBK VII -251 analogia	Hydrofobizacja lica ceglanego i pow. gładkich za pomocą preparatu silikonowego <poz.13>182.48	m ² m ²	 182.48	 182.48
				RAZEM	182.48
18 d.1	kalk. warsz- tutowa	Koszt zajęcia pasa chodnika 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III) 19.06*10%	m ³ m ³	 1.91	 1.91
				RAZEM	1.91
20 d.1	kalk. warsz- tutowa	Utylizacja ziemi 1.91	m ³ m ³	 1.91	 1.91
				RAZEM	1.91
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km <poz.3i4>39.92*0.01 <poz.9>21*0.015 <poz.10>8.0*0.25 <poz.13>182.38*0.01	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.40 0.32 2.00 1.82	 4.54
				RAZEM	4.54
22 d.1	kalk. warsz- tutowa	Utylizacja gruzu 4.54	m ³ m ³	 4.54	 4.54
				RAZEM	4.54