


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

SKALA 1:100/500.



UWAGA !

- 1. Trasę przyłącza wytyczy uprawniony geodeta w obecności inspektora nadzoru.
- 2. Po wytyczeniu trasy należy wykonać sprzętem ręcznym przekopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istn.uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzędnych posadowienia.
- 3. Rozpoczęcie robót wykonać od wykonania studni D0 na istniejącym kanale i ustalenia rzeczywistej rzędnej dna tej studni.
- 4. Wszystkie roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- 5. Istn. kable energetyczne zabezpieczyć rurą dwudzielną Arota typ A110 PS L=2.0m.

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	79.50	79.54	79.61	79.73	79.80	79.90	79.90
Rzędna terenu projektowanego	79.50		79.65			79.90	80.00
Rzędna dna kanału	77.70	77.96	77.99	78.05		78.19	78.25
Zagłębienie dna kanału [m]	1.80	1.40	1.60			1.71	1.75
Spadek		2%	2%	2%			
Odległości [m]		4,6m	6,9m	3m			
Średnica, materiał		Ø160x4,7 PVC					
Długość trasy [m]	0.00	1.55	4.93	6.38	7.20	8.95	11.50
Oznaczenie		D0	D1	D2	bud.		



INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI

ul. Targowa 18
25-520 Kielce
Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel./Fax 41/34-42-316

SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE, LEGIONOWO UL.MICKIEWICZA obręb 38, działki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.			
Inwestor	URZĄD MIASTA W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.			
Rysunek	Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej.			
Rodzaj opr.	P.W. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		02.2021
Opracował:				Skala
				1:100/500
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Ślusarek	KL-657/94		Nr rys.
				2

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI