

Wartosc bez podatku :	0,00
Podatek VAT 0% :	0,00
Wartosc z podatkiem :	0,00
Sloownie: zl	

Zatwierdzam:

Umowa

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Jaksice
gmina Miechow

Budowa Roboty remontowe wewnetrzne

Inwestor Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

Stawki i narzuty

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

zl/r-g

Sporzadzil

Jerzy Pacia

Sprawdzil

Kierownik

Miechow Maj 2021 r.

Jerzy Pacia
Uprawniony do projektowania, nadzoru
i kierowania robotami budowlanymi,
nr ewid. 212/82
ul. Jagiellońska 20A/67
32-200 MIECHÓW

TABELA ELEMENTOW

Obiekt ogolem

str.1

Przedmiot robot - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

Elementy robot		Wartosc ogolem	Udzial % w cenie obiekta	Jedn. odnies.	Ilosc jedn.	Koszt na jedn.
1	Pietro - sala bilardowa	0,00				
2	Pietro - zaplecze sali	0,00				
3	Klatka schodowa	0,00				
4	Roboty instalacyjne	0,00				
5	Pokrycie dachowe	0,00				
RAZEM		0,00				
Podatek VAT 0%		0,00				
OGOLEM		0,00				

koniec wydruku

Przedmiar robot - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

str. 1

Prz.	Podstawa nakładu, opis robot Wyliczenie ilości robot	Jedn.miar	ILOSC	
			Poszczeg.	Razem
1	Pietro - sala bilardowa			
1	KNR 401 816/6 Rozebranie posadzek z paneli podlogowych z oderwaniem listew lub cokołow 12,95x7,5	m2	97,125 97,125	97,125
2	KNR 202 616/1 P.a. Ułożenie maty podlogowej pod panele podlogowe 97,125	m2	97,125 97,125	97,125
3	KNR 2 1205/9 Posadzki z płyt panelowych AC5 wraz z montażem listew przysściennych 97,125	m2	97,125 97,125	97,125
4	KNR 401 1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 sufit - bez belek 7,5x12,95 - 7,5x0,2x5 ściany (7,5+12,95)x2x1,8	m2	89,625 73,62 163,245	163,245
5	KNR 23 2612/6 P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach i suficie sufit ; 89,625 ściany ; 73,62	m2	89,625 73,62 163,245	163,245
6	KNR 202 2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku 89,625	m2	89,625 89,625	89,625
7	KNR 202 2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku 73,62	m2	73,62 73,62	73,62
8	KNR 202/2 1134-1/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 89,625	m2	89,625 89,625	89,625
9	KNR 202/2 1134-1/2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 73,62	m2	73,62 73,62	73,62
10	KNR 202 1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych			

koniec strony

Przedmiar robot - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	ILOSC		
		Jedn.miaru	Poszczeg.	Razem
2	Pietro - zaplecze sali			
11	KNR 401 1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5m2 sciany ; (2,75+13,35)x2x1,75	m2	56,35	56,35
12	KNR 23 2612/6 P.a. Przyklejenie warstwy siatki z wloka szklanego na scianach 56,35	m2	56,35	56,35
13	KNR 202 2009/2 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm scian na tynku 56,35	m2	56,35	56,35
14	KNR 202/2 1134-1/2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchnii pionowych 56,35	m2	56,35	56,35
15	KNR 202 1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wew. podlozy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne 56,35	m2	56,35	56,35
16	KNR 2 1104/2 P.a. Montaz drzwi przesuwnych wydzielajacych zaplecze od sali bilardowej wymiar drzwi - szerokosc 95 cm wysokosc 220 cm ilosc drzwi = 3 szt 0,95x2,2 x 3	m2	6,27	6,27

koniec strony

Przedmiar robot Świetlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Podstawa nakładu, opis robot Wyliczenie ilości robot	ILOSC		
		Jedn.miaru	Poszczeg.	Razem
3	Klatka schodowa			
17	KNR 401 1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 wejście - sufit ; 2,35x3,05 + 1,9x1,35 ściany; (3,05+2,35+1,7+1,9+4,25)x1,4 kl.schod. ściany; 2,95x(4,9+3,3)/2 + 1,3x3,3 2,4x3,3 + 1,3x3,3 + 2,4x(3,3+1,8)/2 pietro sufit (całość) ; 8,25x2,9 ściany ; (4,7+2,9+4,7)x1,75		9,733 18,55 16,385 18,33 23,925 21,525	
		m2	108,448	108,448
18	KNR 23 2612/6 P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach 108,448		108,448	
		m2	108,448	108,448
19	KNR 202 2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku 9,733+23,925		33,658	
		m2	33,658	33,658
20	KNR 202 2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku 18,55+16,385+18,33+21,525		74,79	
		m2	74,79	74,79
21	KNR 202/2 1134-1/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 33,658		33,658	
		m2	33,658	33,658
22	KNR 202/2 1134-1/2 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 74,79		74,79	
		m2	74,79	74,79
23	KNR 202 1505/3 Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotnie sufity ; 33,658 ściany ; 74,79		33,658 74,79	
		m2	108,448	108,448

koniec strony

Przedmiar robot Swietlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot	ILOSC		
		Jedn.miaru	Poszczeg.	Razem
	Wyliczenie ilosci robot			
33	KNR 508 501/4 Przygotowanie podloza betonowego pod oprawy osw. mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiacych - 2 mocowania			
2		kpl	2	2
34	KNR 508 504/3 Przykrecenie opraw oswietleniowych sufitowych LED Nad stołem bilardowym			
2		szt	2	2
35	KNR 403 1012/1 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm			
18,0		m	18	18
36	KNR 508 307/5 Montaz lacznikow natynkowych 1-biegunowych do przygotowanego podloza			
1		szt	1	1
37	KNR 5 504/2 Montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z czujnikiem ruchu wraz z doprzwadzeniem instalacji elektrycznej i podlaczeniem			
3		kpl	3	3
38	KNR 508 307/5 Montaz lacznikow natynkowych 1-biegunowych do przygotowanego podloza			
		szt		1

koniec strony

Przedmiar robot - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot Wyliczenie ilosci robot	Jedn.miaru	ILOSC	
			Poszczeg.	Razem
5	Pokrycie dachowe			
39	KNR 401 533/2 Wymiana obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy kominach 2,5	m2	2,5 2,5	2,5
40	KNR 401 535/1 Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku 12,0	m2	12 12	12
41	KNNR 2 604/2 P.a. Uzupelnienie izolacji z folii dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 12,0	m2	12 12	12
42	KNR 202/2 537/1 Pokrycie dachow o nachyleniu polaci do 85%, na latach, blacha powlekana trapezowa o powierzchni do 25m2 12,0	m2	12 12	12

koniec wydruku